Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
CNPJ n° 07.369.838/0001-04
Praça 17 de abril, s/n, Nova Fortaleza – 65.805-000

CMFN/MA
Folha: _____
Rubrica: _____

Processo Administrativo nº 00009/2026

Dispensa de Licitação nº 008/2026

Fundamentação: Art. 75, inciso I, da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 150 METROS, DE POÇO TUBULAR NO ESPAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Contratante:	CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
CNPJ n° 07.369.838/0001-04
Praça 17 de abril, s/n, Nova Fortaleza – 65.805-000

CMFN/MA
Folha: _____
Rubrica: _____

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMADA - DFD

1. Identificação da Unidade Requisitante

Nos termos do art. 7º da lei nº 14.133/2021, conforme as normas que dispõe sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal conjugado com as atribuições do Presidente definidas na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, compete ao Presidente da Câmara promover dirigir os trabalhos parlamentares e zelas pela gestão e o funcionamento das unidades administrativas do Poder Legislativo, devendo para tanto formalizar as demandas necessárias para atender os Vereadores, Mesa Diretora e o Corpo Técnico no sentido de garantir maior segurança jurídica nos atos praticados.

Desta forma a unidade requisitante é a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras na pessoa do seu Presidente Edimar Dias da Silva.

2. Introdução

O processo de contratação direta nos termos do inciso I do art. 72 da lei nº 14.133/2021, deverá ser instruído com o Documento de Formalização de Demanda (DFD), que é o documento em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação.

O planejamento da contratação terá início com a elaboração do Documento de Oficialização da Demanda (DFD). Este documento está sendo elaborado para colocar em prática a execução do planejamento orçamentário e financeiro da Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, no exercício financeiro de 2026.

O amparo legal a ser utilizado no processamento da dispensa de licitação será a Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre as Licitações e Contratos Administrativos, especificamente o inciso II do art. 74 da lei nº 14.133/2021.

3. Objeto

Contratação de empresa especializada para perfuração de 150 Metros, de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

4. Justificativa

A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir o abastecimento contínuo, autônomo e adequado de água potável na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, com vistas a suprir as demandas diárias do Poder Legislativo.

A perfuração de poço tubular profundo (com profundidade estimada de 150 metros) mostra-se essencial para assegurar a funcionalidade, a higiene, a segurança hídrica e o pleno funcionamento das instalações do prédio público. Com isso, busca-se proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento das atividades parlamentares, administrativas

CMFN/MA
Folha: _____
Rubrica: _____

e de atendimento à população, garantindo a continuidade dos serviços essenciais em conformidade com os princípios da eficiência, da continuidade do serviço público e do interesse público.

Ressalta-se que a contratação de empresa especializada, devidamente detalhada no Termo de Referência, é medida indispensável para viabilizar a execução dos serviços técnicos necessários, englobando a locação, perfuração, revestimento, perfilagem, limpeza, teste de vazão e demais adequações técnicas e ambientais requeridas para a perfeita operacionalização do poço tubular, conforme as normas sanitárias e de engenharia aplicáveis.

Ademais, a contratação encontra amparo na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente no que tange à prévia caracterização do objeto, estimativa de custos, atendimento às exigências ambientais/outorgas de uso da água e observância das normas técnicas pertinentes, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Por fim, considerando que a Administração Pública Municipal não dispõe de maquinário, equipamentos específicos e corpo técnico especializado para a execução direta dos serviços de engenharia hídrica ora pretendidos, faz-se imperiosa a contratação de empresa especializada no ramo, garantindo-se a adequada execução da perfuração com qualidade, segurança técnica e estrita observância à legislação vigente.

5. Prazo de Vigência

O prazo de vigência do contrato será de 04 meses, a contar da data de sua assinatura.

6. Encerramento

Diante do exposto, solicita-se que sejam tomadas as providências necessárias para a aquisição dos equipamentos de áudio e materiais de apoio legislativo, incluindo microfones, campainha e prismas de mesa, em conformidade com a legislação vigente.

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 04 de agosto de 2026.

Hellen Vitoria Amorim Sousa

Hellen Vitoria Amorim Sousa
Tesoureira
Portaria 002/2025

Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
CNPJ n° 07.369.838/0001-04
Praça 17 de abril, s/n, Nova Fortaleza – 65.805-000

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo N° 00009/2026.
Base Normativa: Lei nº 14.133/2021

O presente Termo de Referência foi elaborado objetivando consignar de forma detalhada a descrição do objeto a ser adquirido, das suas características, das informações a serem prestadas e dos controles a serem adotados.

1 DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS

1.1. Do objeto:

Contratação de empresa especializada para perfuração de 150 Metros, de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

2 VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO

2.1. O início da vigência da presente contratação está previsto para ser imediatamente.

2.2. O prazo de vigência da contratação é de 04 (quatro) meses contados da assinatura do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.3. A prorrogação do contrato é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

- **2.3.1.** Seja juntado relatório que discorra sobre a execução deste contrato, com informações de que os fornecimentos tenham sido realizados regularmente;
- **2.3.2.** Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Secretaria desta Câmara mantém interesse na realização do fornecimento;
- **2.3.3.** Haja manifestação expressa do Contratado informando o interesse na prorrogação;
- **2.3.4.** Seja comprovado que o Contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

3 DA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1. A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir o abastecimento contínuo, autônomo e adequado de água potável na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, com vistas a suprir as demandas diárias do Poder Legislativo.

3.2. A perfuração de poço tubular profundo (com profundidade estimada de 150 metros) mostra-se essencial para assegurar a funcionalidade, a higiene, a segurança hídrica e o pleno funcionamento das instalações do prédio público. Com isso, busca-se proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento das atividades parlamentares, administrativas e de atendimento à população, garantindo a continuidade dos serviços essenciais em conformidade com os princípios da eficiência, da continuidade do serviço público e do interesse público.

3.3. Ressalta-se que a contratação de empresa especializada, devidamente detalhada no Termo de Referência, é medida indispensável para viabilizar a execução dos serviços técnicos necessários, englobando a locação, perfuração, revestimento, perfilagem, limpeza, teste de vazão e demais adequações técnicas e ambientais requeridas para a perfeita operacionalização do poço tubular, conforme as normas sanitárias e de engenharia aplicáveis.

3.4. Ademais, a contratação encontra amparo na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente no que tange à prévia caracterização do objeto, estimativa de custos, atendimento às exigências ambientais/outorgas de uso da água e observância das normas técnicas pertinentes, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

3.5. Por fim, considerando que a Administração Pública Municipal não dispõe de maquinário, equipamentos específicos e corpo técnico especializado para a execução direta dos serviços de engenharia hídrica ora pretendidos, faz-se imperiosa a contratação de empresa especializada no ramo, garantindo-se a adequada execução da perfuração com qualidade, segurança técnica e estrita observância à legislação vigente.

4 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1. A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e perfuração poços, devidamente habilitada, para a execução de poço tubular profundo, com profundidade estimada de 150 metros, no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

4.2. A medida contempla a execução completa dos serviços necessários à implantação e operacionalização do poço tubular, incluindo, dentre outros, a mobilização de equipamentos, locação, perfuração, revestimento protetor e definitivo, perfilagem, limpeza e desenvolvimento, teste de vazão (bombeamento) e demais intervenções técnicas indispensáveis, conforme detalhamento técnico previamente elaborado, assegurando a entrega da solução em conformidade com as normas sanitárias e de engenharia vigentes.

4.3. Essa solução foi concebida com base na constatação da necessidade de garantir a autonomia e a segurança do abastecimento de água potável no prédio da Câmara Municipal, que demanda um fluxo contínuo e regular para o pleno funcionamento de suas atividades. A contratação de empresa especializada garantirá que todas as etapas de perfuração e instalação hídrica sejam executadas de forma técnica, segura, eficiente e em conformidade com as normas do setor e exigências ambientais aplicáveis, contribuindo para a durabilidade e qualidade do sistema implantado.

4.4. Trata-se, portanto, de uma solução adequada e alinhada às boas práticas da Administração Pública, que visa assegurar a economicidade, a eficiência na execução dos serviços, a correta aplicação dos recursos públicos e o pleno atendimento ao interesse público.

5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Trata-se da contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, uma vez que os serviços possuem padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

5.2. Para assegurar a qualidade técnica e a conformidade legal da contratação, deverão ser observados os seguintes requisitos mínimos:

- **a)** Habilitação jurídica e fiscal: A empresa contratada deverá comprovar sua regular constituição, inscrição no CNPJ e regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como junto ao FGTS e à Justiça do Trabalho, na forma da legislação vigente.
- **b)** Habilitação técnica: A empresa deverá possuir registro regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), bem como indicar responsável técnico devidamente habilitado, com apresentação da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente à execução da obra.
- **c)** Capacidade técnica-operacional: Deverá ser comprovada experiência anterior na execução de serviços similares ao objeto da contratação, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que evidenciem a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos.
- **d)** Conformidade com a legislação e normas técnicas: A execução dos serviços deverá observar integralmente as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como as normas técnicas aplicáveis (ABNT, normas de segurança do trabalho, legislação urbanística e demais regulamentos pertinentes), garantindo a qualidade e a segurança da obra.
- **e)** Disponibilidade operacional: A contratada deverá possuir estrutura técnica, operacional e de pessoal suficiente para execução integral do objeto dentro do prazo estabelecido, conforme cronograma físico-financeiro previsto.
- **f)** Responsabilidade técnica e execução: A empresa contratada deverá assegurar a presença de responsável técnico durante a execução da obra, responsabilizando-se integralmente pela qualidade dos serviços, cumprimento dos prazos e adequação às especificações técnicas.
- **g)** Sigilo e responsabilidade: A contratada deverá manter sigilo quanto às informações institucionais a que tiver acesso em razão da execução contratual, respondendo por eventuais danos decorrentes de sua atuação.

5.3. Da Subcontratação: Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, devendo a execução dos serviços ocorrer diretamente pela empresa contratada, salvo hipóteses excepcionais devidamente justificadas e previamente autorizadas pela Administração, nos termos da legislação vigente.

6 OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. Obrigações da CONTRATADA:

6.1.1. Executar o objeto contratual conforme as especificações constantes no Termo de Referência, planilha orçamentária e demais documentos que integram a contratação;

6.1.2. Iniciar a execução dos serviços após a emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE, observando rigorosamente o cronograma físico-financeiro estabelecido;
6.1.3. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer irregularidade ou fato que possa comprometer a execução da obra, respondendo integralmente por perdas e danos causados à Administração ou a terceiros;
6.1.4. Manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
6.1.5. Arcar com todos os encargos decorrentes da execução do contrato, tais como obrigações civis, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e quaisquer outras pertinentes;
6.1.6. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do contrato, salvo nos casos admitidos pela legislação e previamente autorizados pela Administração;
6.1.7. Designar preposto responsável pela execução do contrato, mantendo canal de comunicação direto com a CONTRATANTE;
6.1.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não sendo excluída essa responsabilidade pela fiscalização da CONTRATANTE;
6.1.9. Executar os serviços em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, especialmente as normas da ABNT, normas de segurança do trabalho e demais legislações pertinentes;
6.1.10. Garantir a presença de responsável técnico devidamente habilitado durante a execução da obra, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
6.1.11. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos, responsabilizando-se por eventuais atrasos injustificados;
6.1.12. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à perfeita execução do objeto;
6.1.13. Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, permitindo acesso irrestrito aos locais de execução da obra;
6.1.14. Atender prontamente às determinações da fiscalização, corrigindo eventuais falhas ou irregularidades apontadas;
6.1.15. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas ambientais, de saúde e segurança do trabalho durante toda a execução da obra;
6.1.16. Manter sigilo sobre informações institucionais às quais tiver acesso em razão da execução contratual.

6.2. ***Obrigações da CONTRATANTE:***

6.2.1. Emitir a Ordem de Serviço para início da execução contratual;
6.2.2. Designar servidor responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato;
6.2.3. Fornecer à CONTRATADA todas as informações, documentos e esclarecimentos necessários à execução do objeto;
6.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, podendo intervir quando necessário para garantir o fiel cumprimento do contrato;
6.2.5. Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades verificadas na execução dos serviços;

6.2.6. Efetuar os pagamentos devidos, conforme condições e prazos estabelecidos no contrato, mediante apresentação da documentação exigida;
6.2.7. Aplicar as sanções administrativas cabíveis, em caso de descumprimento contratual;
6.2.8. Rescindir o contrato, quando necessário, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

7 DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

7.1. A execução contratual ocorrerá de forma contínua, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos que integram a contratação:

7.2. Execução dos Serviços:
7.2.1. A CONTRATADA deverá executar os serviços de reforma e ampliação da sede da Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA, contemplando todas as etapas previstas, incluindo, dentre outras, serviços iniciais e demolições, instalações de forros, ampliação de áreas, revestimentos, cobertura, instalações elétricas, pintura e demais intervenções necessárias.
7.2.2. A execução deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, na planilha orçamentária e nas normas técnicas aplicáveis, especialmente as normas da ABNT e demais legislações pertinentes.
7.2.3. Os serviços deverão ser executados no prazo estabelecido em contrato, conforme cronograma físico-financeiro aprovado, podendo ser ajustado mediante justificativa e autorização da Administração, nos termos da legislação vigente.
7.2.4. A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à execução integral do objeto.

7.3. Acompanhamento, Fiscalização e Medição:
7.3.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão designada pela CONTRATANTE, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.
7.3.2. A fiscalização terá por finalidade verificar o cumprimento das condições contratuais, a qualidade dos serviços executados, a conformidade com as especificações técnicas e o cumprimento dos prazos estabelecidos.
7.3.3. A CONTRATADA deverá permitir o livre acesso da fiscalização aos locais de execução da obra, bem como prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados.
7.3.4. As medições dos serviços executados serão realizadas conforme etapas concluídas, de acordo com o cronograma físico-financeiro, servindo de base para a liberação dos pagamentos.
7.3.5. Eventuais falhas, defeitos ou não conformidades identificadas deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, às suas expensas, no prazo estabelecido pela fiscalização.

7.4. Disposições Gerais da Execução:
7.4.1. Durante toda a execução contratual, a CONTRATADA deverá manter responsável técnico devidamente habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
7.4.2. A execução dos serviços deverá observar os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.
7.4.3. A CONTRATADA deverá manter-se à disposição da Administração para eventuais ajustes técnicos necessários à adequada execução do objeto.

8 DO MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do Contrato, o cronograma de entrega poderá ser prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.3. As comunicações entre a Câmara e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.4. A Câmara Municipal poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Após a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.6. ***Fiscalização***

8.6.1. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do Contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.6.2. O fiscal acompanhará a execução do Contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

8.6.3. O fiscal do Contrato anotará no histórico de gerenciamento todas as ocorrências relacionadas à execução deste instrumento, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º.

8.6.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal emitirá notificações para a correção da execução do objeto, determinando prazo para a correção.

8.6.5. O fiscal informará ao gestor do Contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

8.6.6. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do Contrato nas datas aprazadas, o fiscal do Contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor.

8.6.7. O fiscal comunicará ao gestor do Contrato, em tempo hábil, ao término do Contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

8.6.8. O fiscal verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização

de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

8.6.9. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do Contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do Contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

8.7. ***Gestor do Contrato***

8.7.1. O gestor do Contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização dos fornecimentos, contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

8.7.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo fiscal, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

8.7.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

8.7.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

8.7.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

8.7.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

8.7.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

9 DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado de forma parcelada, conforme a execução dos serviços, mediante boletins de medição, observando-se o cronograma físico-financeiro aprovado.

9.2. As medições serão realizadas periodicamente pela fiscalização designada pela CONTRATANTE, com base nas etapas efetivamente executadas e devidamente comprovadas.

9.3. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar:

a) Nota fiscal/fatura correspondente à medição realizada;

b) Boletim de medição devidamente atestado pelo fiscal do contrato;
c) Relatório dos serviços executados, quando solicitado;
d) Certidões de regularidade fiscal e trabalhista atualizadas, conforme exigido na legislação vigente.

9.4. O pagamento será efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do atesto da medição pela fiscalização e da apresentação da documentação completa.

9.5. O pagamento ficará condicionado à verificação da regularidade fiscal da CONTRATADA, bem como à conformidade dos serviços executados com as especificações contratuais.

9.6. Em caso de irregularidade na documentação ou nos serviços executados, o pagamento ficará suspenso até a devida regularização, não acarretando qualquer ônus adicional para a Administração.

9.7. Os pagamentos serão realizados por meio de transferência bancária para conta indicada pela CONTRATADA.

9.8. Não será efetuado pagamento antecipado, salvo nas hipóteses previstas na legislação vigente.

10 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

10.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

10.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

10.2. Forma de fornecimento

10.2.1. O fornecimento do item constantes do objeto será parcelado.

10.3. Habilitação jurídica

10.3.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.3.2. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.3.3. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.3.4. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

10.4. Habilitação fiscal, social e trabalhista

10.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

10.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 8.3.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.4.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.5. Qualificação Econômico-Financeira

10.5.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

11 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. A estimativa do valor da contratação foi realizada com base na elaboração de **planilha orçamentária detalhada**, contendo a discriminação dos serviços a serem executados, respectivas quantidades, unidades de medida, custos unitários e valores totais, conforme especificações técnicas constantes no presente Termo de Referência.

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	CPU- 01543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, 06"	m	150	291,69	352,94	52.941,00	60,51 %
2	COMP- 001006	Próprio	TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORÇADO 154mm 4MTS, 6	UN	20	470,59	569,41	11.388,20	13,02 %
3	COMP-112563	Próprio	TUBO EDUTOR DE PVC RÍGIDO 1.1/4"	M	20	145,66	176,25	3.525,00	4,03 %
4	COMP-564387	Próprio	FILTRO NERVURADO REFORÇADO 6"-2m	M	10	627,46	759,23	7.592,30	8,68 %
5	COTAÇÃO 001007	Próprio	BOMBA DE 2 CV MONOFÁSICO COM PAINEL	UN	1	3.137,28	3.796,11	3.796,11	4,34 %
6	COTAÇÃO 151007	Próprio	CABO PP 4mm	M	100	24,75	29,95	2.995,00	3,42 %
7	COMP-706296	Próprio	PRÉ-FILTRO CASCALHO	M³	3	222,36	269,06	807,18	0,92 %
8	COMP-143366	Próprio	BENTONITA	SACOS	7,2	72,83	88,12	634,46	0,73 %
9	COTAÇÃO-256575	Próprio	DESLOCAMENTO DE MÁQUINA	KM	120	5,82	7,04	844,80	0,97 %
10	CPU-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	M³	1	1.384,37	1.675,09	1.675,09	1,91 %
11	COMP-128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	UN	1	88,80	107,45	107,45	0,12 %
12	COMP-226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	M	4	47,83	57,87	231,48	0,26 %
13	COMP-226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	M	4	25,00	30,25	121,00	0,14 %

14	COMP-194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	UN	6	10,75	13,01	78,06	0,09 %
15	COMP-631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	UN	6	8,45	10,22	61,32	0,07 %
16	COMP-463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	UN	6	17,58	21,27	127,62	0,15 %
17	COMP-700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	UN	4	8,59	10,39	41,56	0,05 %
18	COMP-467721	Próprio	VÁLCULA DE RETENÇÃO 1"	UN	4	32,40	39,20	156,80	0,18 %
19	COMP-746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	UN	4	10,74	13,00	52,00	0,06 %
20	COMP-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	UN	8	30,37	36,75	294,00	0,34 %
21	COMP-465897	Próprio	COLA PARA PVC	UN	2	6,90	8,35	16,70	0,02 %

Total sem BDI	72.304,09
Total do BDI	15.183,04
Total Geral	87.487,13

11.2. A planilha orçamentária contempla, ainda, a incidência de encargos sociais, custos indiretos e BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), devidamente justificados, assegurando a adequada formação do preço global da contratação.
11.3. O valor estimado para a presente contratação corresponde ao montante de R$ 87.487,13 (Oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos), conforme demonstrado na planilha orçamentária anexa, a qual integra este instrumento para todos os fins.
11.4. Ressalta-se que a estimativa foi elaborada em conformidade com o disposto no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, observando critérios técnicos, parâmetros de mercado e a adequada justificativa dos preços, garantindo a economicidade e a vantajosidade da contratação para a Administração Pública.

12 DAS SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

12.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

12.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

12.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

12.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

12.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o

conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

ii. Considera-se como comportamento inidôneo da mesma forma as condutas dos arts. 337-F, 337-I, 337-L e 337-O do Código Penal.

12.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13 DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1. A execução do serviço ou entrega dos produtos será de acordo com a demanda da Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, podendo ser solicitada um ou mais itens de uma vez.

13.2. As quantidades solicitadas são uma estimativa da demanda da Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, podendo ou não ser utilizada em sua totalidade. O pagamento será realizado conforme a quantidade de itens utilizados.

13.3. A Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras reserva-se no direito de não aceitar nem receber qualquer produto ou serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação.

13.4. Qualquer tolerância por parte da CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a Câmara exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

13.5. A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a Câmara Municipal e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela CONTRATADA para a execução do objeto contratual, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter secundário ou qualquer outra.

13.6. O presente Termo de Referência foi digitado pelo Setor de Compras, em conformidade com as descrições e especificações detalhadas solicitadas pelo Diretor do Departamento de Administração, estando em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis e com o interesse e a conveniência da Administração, passa a integrar o processo administrativo formalizado.

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 04 de agosto de 2026.

Hellen Vitoria Amorim Sousa

Hellen Vitoria Amorim Sousa
Tesoureira
Portaria 002/2025

CONTRATO Nº XXX/2026

PROC. ADM. Nº 00009/2026

DISPENSA Nº XXX/2026

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA E A EMPRESA XXXXX, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, através da **CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS,** sediada na Praça 17 de abril, n° s/n, Nova Fortaleza, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, CNPJ Nº 07.369.838/0001-04, doravante designada **CONTRATANTE,** neste ato representada respectivamente pelo Presidente Sr. Edimar Dias da Silva, inscrita no CPF n° 711.798.953-04, portadora da Carteira de Identidade n° 052289692014-6 SESP-MA, residente e domiciliado nesta cidade, e do outro lado, a empresa **XXXXXXXXXXXXX,** pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita sob o CNPJ de nº XXXXXXXXXX, situada na XXXXXXXXXXXXXXXXXX, devorante **CONTRATADA,** neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXXXX, inscrita no CPF sob o nº XXXXXXXXXXX, **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da **Dispensa nº XXX/2026** e do **Processo Administrativo n.º 00009/2026,** com fundamento no art. 75 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato refere-se à **contratação de empresa especializada para perfuração de 150 Metros, de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência,** o qual integra este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Descrição do objeto:

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. A Autorização de Contratação Direta;

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. A vigência do Contrato será contada de sua assinatura, quando serão reconhecidos seus efeitos e vigorará por quatro meses, de acordo com o cronograma de execução da obra, prorrogável na forma da lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

2.2. O valor do presente Termo de Contrato, referente ao objeto contratado, é de ***R$ XXXXXXXX (XXXXXX).***

2.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2026, na classificação abaixo:

4. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

4.1. O pagamento será feito pela Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal acompanhada do boletim de medição;

4.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Câmara Municipal a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o n° do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

4.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições de habilitação;

4.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita condições do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas no produto fornecido;

4.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

4.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da **Contratada.**

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

5.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina da lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. O objeto deverá ser entregue conforme ordem de serviço que será emitida pela CONTRATANTE.

6.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no **TERMO DE REFERENCIA**, documento integrante e apenso a este contrato.

7. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

7.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Lei Municipal.

8. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

9. CLÁUSULA DÉCIMA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

9.2. dar causa à inexecução parcial do contrato;

9.3. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

9.4. dar causa à inexecução total do contrato;

9.5. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

9.6. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

9.7. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.8. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

9.9. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

9.10. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

9.11. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9.12. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

9.12.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

9.13. multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

9.13.1. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

9.13.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

9.13.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

9.13.4. impedimento de licitar e contratar com o Município de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da CMFSN/MA pelo prazo de até cinco anos;

9.13.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

9.14. Também ficam sujeitas às demais penalidades previstas na lei 14. 133/2021 e nas demais leis relacionadas, quem:

9.14.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

9.14.2. tenha praticado atos ilícitos visando à frustrar os objetivos da licitação;

9.14.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

9.15. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133 de 01 de abril de 2021.

9.16. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

9.17. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da CMVFN/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na lei 14.133 de 01 de abril de 2021, com as consequências indicadas na mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado - se à CONTRATADA

MINUTA

o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.1.3. Subcontratar.

13. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.**

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.33 de 01 de abril de 2021, e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da Câmara Municipal, no prazo previsto na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Balsas/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, XX de XXXXXXXXXXXX de 2026.

MINUTA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – MA
COTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
CONTRATADA

MINUTA

Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
CNPJ n° 07.369.838/0001-04
Praça 17 de abril, s/n, Nova Fortaleza – 65.805-000

CMFN/MA
Folha: _____
Rubrica: _____

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
EDIMAR DIAS DA SILVA

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA

Encaminho, em anexo, a presente demanda visando à **contratação de empresa especializada para perfuração de 150 Metros, de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência**.

Considerando a necessidade de adequação da estrutura física desta Casa Legislativa, bem como a importância de garantir melhores condições de funcionamento das atividades parlamentares e administrativas, **solicito a adoção das providências necessárias à formalização do competente processo de contratação**, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

Dessa forma, encaminham-se os autos ao Agente de Contratação para prosseguimento das etapas necessárias, com vistas à regular instrução processual e à efetivação da contratação.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 05 de agosto de 2026.

Atenciosamente,

EDIMAR DIAS DA SILVA
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
CNPJ n° 07.369.838/0001-04
Praça 17 de abril, s/n, Nova Fortaleza – 65.805-000

CMFN/MA
Folha: _____
Rubrica: _____

ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Em conformidade com o que dispõe na lei 14.133/2021, AUTUO este processo administrativo que dará origem a contratação de acordo objeto abaixo descrito.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de 150 Metros, de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

PRAZO: 04 (quatro) meses

DA LICITAÇÃO

- **Processo Administrativo nº. 00009/2026**
- **Modalidade:** Dispensa.
- **Tipo**: Menor Preços Por Item

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 05 de agosto de 2026.

Domingos Augusto de Oliveira Júnior
Agente de Contratação
Portaria Nº 04/2025

Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
CNPJ n° 07.369.838/0001-04
Praça 17 de abril, s/n, Nova Fortaleza – 65.805-000

CMFN/MA
Folha: _____
Rubrica: _____

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

Ao Setor de Compras,

Solicito a este setor que sejam realizadas Pesquisa de Preços de Mercado para contratação de empresa especializada para perfuração de 150 Metros, de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 05 de agosto de 2026.

Atenciosamente,

Domingos Augusto de Oliveira Júnior
Agente de Contratação
Portaria Nº 04/2025

Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
CNPJ n° 07.369.838/0001-04
Praça 17 de abril, s/n, Nova Fortaleza – 65.805-000

CMFN/MA
Folha: _____
Rubrica: _____

Objeto:

Contratação de empresa especializada para perfuração de 150 Metros, de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	CPU- 01543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, 06"	m	150				
2	COMP- 001006	Próprio	TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORÇADO 154mm 4MTS, 6	UN	20				
3	COMP-112563	Próprio	TUBO EDUTOR DE PVC RÍGIDO 1.1/4"	M	20				
4	COMP-564387	Próprio	FILTRO NERVURADO REFORÇADO 6"-2m	M	10				
5	COTAÇÃO 001007	Próprio	BOMBA DE 2 CV MONOFÁSICO COM PAINEL	UN	1				
6	COTAÇÃO 151007	Próprio	CABO PP 4mm	M	100				
7	COMP-706296	Próprio	PRÉ-FILTRO CASCALHO	M³	3				
8	COMP-143366	Próprio	BENTONITA	SACOS	7,2				
9	COTAÇÃO-256575	Próprio	DESLOCAMENTO DE MÁQUINA	KM	120				
10	CPU-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	M³	1				
11	COMP-128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	UN	1				
12	COMP-226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	M	4				
13	COMP-226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	M	4				
14	COMP-194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	UN	6				
15	COMP-631234	Próprio	JOELHO 90º PVC 32 MM	UN	6				
16	COMP-463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	UN	6				
17	COMP-700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	UN	4				
18	COMP-467721	Próprio	VÁLCULA DE RETENÇÃO 1"	UN	4				
19	COMP-746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	UN	4				
20	COMP-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	UN	8				
21	COMP-465897	Próprio	COLA PARA PVC	UN	2				

Domingos Augusto de Oliveira Júnior
Agente de Contratação
Portaria Nº 04/2025

ÁGUA AZUL
Perfurações de Poços Artesianos

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Sr. Presidente
À CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA.

Declaro que a empresa AGUA AZUL LTDA, inscrita no CNPJ: 52.697.433/0001-41, estabelecida no endereço da Rua Ovídia Nogueira, s/n, Centro, Fortaleza dos Nogueiras-MA, CEP 65.805-000, neste ato representada por sua representante legal a Sra Juliana Souza Silva, brasileira, empresária, nascida aos 20 de setembro de 1995, natural de Goiânia - GO, portadora do CPF n.º 755.508.731-68 e Carteira de Identidade RG. n.º 5784868 SSP/GO, residente e domiciliada à Rua Ovídia Nogueira, s/n, Centro Fortaleza dos Nogueiras-MA, CEP 65.805-000, à Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras-MA, a proposta de preços abaixo:

Item 01:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 150 M DE POÇO TUBULAR NO ESPAÇO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

O valor total do orçamento: R$ 87.487,13 (Oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos).

Afirmo que esta proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.

O prazo de validade da proposta é de 60 dias.

PLANILHA EM ANEXO

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 10 de agosto de 2026

Juliana Souza Silva.

AGUA AZUL LTDA
CNPJ: 52.697.433/0001-41
Juliana Souza Silva
Sócia - Administradora

AGUA AZUL LTDA
CNPJ: 52.697.433/0001-41

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 150 M DE POÇO TUBULAR NO ESPAÇO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 04/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 80,83%
Mensalista: 44,50%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	CPU- 01543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, 06"	m	150	291,69	352,94	52.941,00	60,51 %
2	COMP- 001006	Próprio	TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORÇADO 154mm 4MTS, 6	UN	20	470,59	569,41	11.388,20	13,02 %
3	COMP-112563	Próprio	TUBO EDUTOR DE PVC RÍGIDO 1.1/4"	M	20	145,66	176,25	3.525,00	4,03 %
4	COMP-564387	Próprio	FILTRO NERVURADO REFORÇADO 6"-2m	M	10	627,46	759,23	7.592,30	8,68 %
5	COTAÇÃO 001007	Próprio	BOMBA DE 2 CV MONOFÁSICO COM PAINEL	UN	1	3.137,28	3.796,11	3.796,11	4,34 %
6	COTAÇÃO 151007	Próprio	CABO PP 4mm	M	100	24,75	29,95	2.995,00	3,42 %
7	COMP-706296	Próprio	PRÉ-FILTRO CASCALHO	M³	3	222,36	269,06	807,18	0,92 %
8	COMP-143366	Próprio	BENTONITA	SACOS	7,2	72,83	88,12	634,46	0,73 %
9	COTAÇÃO-256575	Próprio	DESLOCAMENTO DE MÁQUINA	KM	120	5,82	7,04	844,80	0,97 %
10	CPU-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	M³	1	1.384,37	1.675,09	1.675,09	1,91 %
11	COMP-128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	UN	1	88,80	107,45	107,45	0,12 %
12	COMP-226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	M	4	47,83	57,87	231,48	0,26 %
13	COMP-226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	M	4	25,00	30,25	121,00	0,14 %
14	COMP-194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	UN	6	10,75	13,01	78,06	0,09 %
15	COMP-631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	UN	6	8,45	10,22	61,32	0,07 %
16	COMP-463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	UN	6	17,58	21,27	127,62	0,15 %
17	COMP-700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	UN	4	8,59	10,39	41,56	0,05 %
18	COMP-467721	Próprio	VÁLCULA DE RETENÇÃO 1"	UN	4	32,40	39,20	156,80	0,18 %
19	COMP-746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	UN	4	10,74	13,00	52,00	0,06 %

Juliana Souza Silva

20	COMP-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	UN	8	30,37	36,75	294,00	0,34 %
21	COMP-465897	Próprio	COLA PARA PVC	UN	2	6,90	8,35	16,70	0,02 %

Total sem BDI	**72.304,09**
Total do BDI	**15.183,04**
Total Geral	**87.487,13**

OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS

gov.br Documento assinado digitalmente
ABNER SOUZA DE CARVALHO
Data: 10/08/2026 10:56:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Abner Souza de Carvalho
Engenheiro Geólogo CREA nº 1511781904

Juliana Souza Silva.

AGUA AZUL LTDA
CNPJ: 52.697.433/0001-41

ÁGUA AZUL
Perfurações de Poços Artesianos

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 150 M DE POÇO TUBULAR NO ESPAÇO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 04/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 80,83%
Mensalista: 44,50%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	CPU- 01543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, 06"	m	150	291,69	352,94	52.941,00	60,51 %
2	COMP- 001006	Próprio	TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORÇADO 154mm 4MTS, 6	UN	20	470,59	569,41	11.388,20	13,02 %
3	COMP-112563	Próprio	TUBO EDUTOR DE PVC RÍGIDO 1.1/4"	M	20	145,66	176,25	3.525,00	4,03 %
4	COMP-564387	Próprio	FILTRO NERVURADO REFORÇADO 6"-2m	M	10	627,46	759,23	7.592,30	8,68 %
5	COTAÇÃO 001007	Próprio	BOMBA DE 2 CV MONOFÁSICO COM PAINEL	UN	1	3.137,28	3.796,11	3.796,11	4,34 %
6	COTAÇÃO 151007	Próprio	CABO PP 4mm	M	100	24,75	29,95	2.995,00	3,42 %
7	COMP-706296	Próprio	PRÉ-FILTRO CASCALHO	M³	3	222,36	269,06	807,18	0,92 %
8	COMP-143366	Próprio	BENTONITA	SACOS	7,2	72,83	88,12	634,46	0,73 %
9	COTAÇÃO-256575	Próprio	DESLOCAMENTO DE MÁQUINA	KM	120	5,82	7,04	844,80	0,97 %
10	CPU-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	M³	1	1.384,37	1.675,09	1.675,09	1,91 %
11	COMP-128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	UN	1	88,80	107,45	107,45	0,12 %
12	COMP-226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	M	4	47,83	57,87	231,48	0,26 %
13	COMP-226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	M	4	25,00	30,25	121,00	0,14 %
14	COMP-194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	UN	6	10,75	13,01	78,06	0,09 %
15	COMP-631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	UN	6	8,45	10,22	61,32	0,07 %
16	COMP-463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	UN	6	17,58	21,27	127,62	0,15 %
17	COMP-700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	UN	4	8,59	10,39	41,56	0,05 %
18	COMP-467721	Próprio	VÁLCULA DE RETENÇÃO 1"	UN	4	32,40	39,20	156,80	0,18 %
19	COMP-746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	UN	4	10,74	13,00	52,00	0,06 %

AGUA AZUL LTDA
CNPJ: 52.697.433/0001-41

20	COMP-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	UN	8	30,37	36,75	294,00	0,34 %
21	COMP-465897	Próprio	COLA PARA PVC	UN	2	6,90	8,35	16,70	0,02 %

Total sem BDI	**72.304,09**
Total do BDI	**15.183,04**
Total Geral	**87.487,13**

OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS

gov.br
Documento assinado digitalmente
ABNER SOUZA DE CARVALHO
Data: 10/08/2026 10:56:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Abner Souza de Carvalho
Engenheiro Geólogo CREA nº 1511781904

AGUA AZUL LTDA
CNPJ: 52.697.433/0001-41

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 150 M DE POÇO TUBULAR NO ESPAÇO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 04/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 80,83%
Mensalista: 44,50%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-01543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, 06"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	1,0000000	291,69	291,69
Insumo	S-1543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAR COM DIÂMETRO DE 6" 154 MM COM PROFUNDIDADE DE 120 M	Serviços	M	1,0000000	291,69	291,69
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 61,25			Valor com BDI =>	352,94

2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-001006	Próprio	TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORÇADO 154mm 4MTS, 6	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	470,59	470,59
Insumo	1006	Próprio	Revestimento tubo nervurado pvc geomecânico stand dn 154mm	Material	m	1,0000000	470,59	470,59
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 98,82			Valor com BDI =>	569,41

3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-112563	Próprio	TUBO EDUTOR DE PVC RÍGIDO 1.1/4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	145,66	145,66
Insumo	112563	Próprio	Tubo Edutor de PVC Rígido 1.1/4"	Material	M	1,0000000	145,66	145,66
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 30,59			Valor com BDI =>	176,25

4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-564387	Próprio	FILTRO NERVURADO REFORÇADO 6"-2m	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	627,46	627,46
Insumo	564387	Próprio	Tubo pvc de revestimento geomecanico nervurado standard, dn= 154 mm, comprimento = 2 m	Material	m	1,0000000	627,46	627,46
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 131,77			Valor com BDI =>	759,23

5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTAÇÃO 001007	Próprio	BOMBA DE 2 CV MONOFÁSICO COM PAINEL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.137,28	3.137,28

Insumo	001007	Próprio	Bomba 2CV	Material	UN	1,0000000	3.137,28	3.137,28
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 658,83			Valor com BDI =>	3.796,11

6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTAÇÃO 151007	Próprio	CABO PP 4mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	24,75	24,75
Insumo	151007	Próprio	Cabos para ligação da bomba	Material	M	26,6200000	0,93	24,75
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 5,20			Valor com BDI =>	29,95

7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-706296	Próprio	PRÉ-FILTRO CASCALHO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	1,0000000	222,36	222,36
Insumo	706296	Próprio	BRITA PRÉ-FILTRO TIPO 00	Material	M³	239,1000000	0,93	222,36
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 46,70			Valor com BDI =>	269,06

8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-143366	Próprio	BENTONITA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SACOS	1,0000000	72,83	72,83
Insumo	143366	Próprio	REVESTIMENTO DO POÇO	Material	M	1,0000000	72,83	72,83
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 15,29			Valor com BDI =>	88,12

9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTAÇÃO-256575	Próprio	DESLOCAMENTO DE MÁQUINA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KM	1,0000000	5,82	5,82
Insumo	256575	Próprio	FRETE PARA DESLOCAMENTO MÁQUINA/EQUIPAMENTOS	Serviços	KM	1,0000000	5,82	5,82
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,22			Valor com BDI =>	7,04

10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	1,0000000	1.384,37	1.384,37
Insumo	I-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	Material	UN	1,0000000	1.384,37	1.384,37
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 290,72			Valor com BDI =>	1.675,09

11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	88,80	88,80
Insumo	128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	Material	UN	1,0000000	88,80	88,80
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

				Valor do BDI =>	18,65			Valor com BDI =>	107,45
12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	1,0000000	47,83	47,83
Insumo	226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	Material		M	1,0000000	47,83	47,83
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,04			Valor com BDI =>	57,87
13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	1,0000000	25,00	25,00
Insumo	226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	Material		M	1,0000000	25,00	25,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,25			Valor com BDI =>	30,25
14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	10,75	10,75
Insumo	194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	Material		UN	1,0000000	10,75	10,75
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,26			Valor com BDI =>	13,01
15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	8,45	8,45
Insumo	631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	Material		UN	1,0000000	8,45	8,45
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,77			Valor com BDI =>	10,22
16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	17,58	17,58
Insumo	463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	Material		UN	1,0000000	17,58	17,58
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,69			Valor com BDI =>	21,27
17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	8,59	8,59
Insumo	700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	Material		UN	1,0000000	8,59	8,59
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,80			Valor com BDI =>	10,39
18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	COMP-467721	Próprio	VÁLCULA DE RETENÇÃO 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	32,40	32,40
Insumo	467721	Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1"	Material		UN	1,0000000	32,40	32,40
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,80			Valor com BDI =>	39,20

19	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	10,74	10,74
Insumo	746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	Material		UN	1,0000000	10,74	10,74
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,26			Valor com BDI =>	13,00

20	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	30,37	30,37
Insumo	I-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	Material		M	1,0000000	30,37	30,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,38			Valor com BDI =>	36,75

21	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-465897	Próprio	COLA PARA PVC	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	6,90	6,90
Insumo	465897	Próprio	COLA PARA PVC	Material		UN	1,0000000	6,90	6,90
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,45			Valor com BDI =>	8,35

Composições Auxiliares

Total sem BDI	**72.304,09**
Total do BDI	**15.183,04**
Total Geral	**87.487,13**

gov.br Documento assinado digitalmente
ABNER SOUZA DE CARVALHO
Data: 10/08/2026 10:54:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Abner Souza de Carvalho
Engenheiro Geólogo CREA nº 1511781904

AGUA AZUL LTDA
CNPJ: 52.697.433/0001-41

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 150 M DE POÇO TUBULAR NO ESPAÇO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 04/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 80,83%
Mensalista: 44,50%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-01543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, 06"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	1,0000000	291,69	291,69
Insumo	S-1543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAR COM DIÂMETRO DE 6" 154 MM COM PROFUNDIDADE DE 120 M	Serviços	M	1,0000000	291,69	291,69

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 61,25 Valor com BDI => 352,94
Quant. => 150,0000000 Preço Total => 52.941,00

2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-001006	Próprio	TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORÇADO 154mm 4MTS, 6	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	470,59	470,59
Insumo	1006	Próprio	Revestimento tubo nervurado pvc geomecânico stand dn 154mm	Material	m	1,0000000	470,59	470,59

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 98,82 Valor com BDI => 569,41
Quant. => 20,0000000 Preço Total => 11.388,20

3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-112563	Próprio	TUBO EDUTOR DE PVC RÍGIDO 1.1/4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	145,66	145,66
Insumo	112563	Próprio	Tubo Edutor de PVC Rígido 1.1/4"	Material	M	1,0000000	145,66	145,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 30,59 Valor com BDI => 176,25
Quant. => 20,0000000 Preço Total => 3.525,00

4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-564387	Próprio	FILTRO NERVURADO REFORÇADO 6"-2m	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	627,46	627,46

Insumo	564387	Próprio	Tubo pvc de revestimento geomecanico nervurado standard, dn= 154 mm, comprimento = 2 m	Material		m	1,0000000	627,46	627,46
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	131,77			Valor com BDI =>	759,23
						Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	7.592,30

5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTAÇÃO 001007	Próprio	BOMBA DE 2 CV MONOFÁSICO COM PAINEL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	3.137,28	3.137,28
Insumo	001007	Próprio	Bomba 2CV	Material		UN	1,0000000	3.137,28	3.137,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	658,83			Valor com BDI =>	3.796,11
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	3.796,11

6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTAÇÃO 151007	Próprio	CABO PP 4mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	1,0000000	24,75	24,75
Insumo	151007	Próprio	Cabos para ligação da bomba	Material		M	26,6200000	0,93	24,75
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,20			Valor com BDI =>	29,95
						Quant. =>	100,0000000	Preço Total =>	2.995,00

7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-706296	Próprio	PRÉ-FILTRO CASCALHO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M³	1,0000000	222,36	222,36
Insumo	706296	Próprio	BRITA PRÉ-FILTRO TIPO 00	Material		M³	239,1000000	0,93	222,36
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	46,70			Valor com BDI =>	269,06
						Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	807,18

8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-143366	Próprio	BENTONITA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		SACOS	1,0000000	72,83	72,83
Insumo	143366	Próprio	REVESTIMENTO DO POÇO	Material		M	1,0000000	72,83	72,83

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Valor do BDI =>	15,29			Valor com BDI =>	88,12		
		Quant. =>	7,2000000	Preço Total =>	634,46		

9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTAÇÃO-256575	Próprio	DESLOCAMENTO DE MÁQUINA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KM	1,0000000	5,82	5,82
Insumo	256575	Próprio	FRETE PARA DESLOCAMENTO MÁQUINA/EQUIPAMENTOS	Serviços	KM	1,0000000	5,82	5,82

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Valor do BDI =>	1,22			Valor com BDI =>	7,04		
		Quant. =>	120,0000000	Preço Total =>	844,80		

10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	1,0000000	1.384,37	1.384,37
Insumo	I-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	Material	UN	1,0000000	1.384,37	1.384,37

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Valor do BDI =>	290,72			Valor com BDI =>	1.675,09		
		Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.675,09		

11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	88,80	88,80
Insumo	128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	Material	UN	1,0000000	88,80	88,80

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Valor do BDI =>	18,65			Valor com BDI =>	107,45		
		Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	107,45		

12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	47,83	47,83
Insumo	226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	Material	M	1,0000000	47,83	47,83

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
Valor do BDI =>	10,04			Valor com BDI =>	57,87		

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 231,48

13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	25,00	25,00
Insumo	226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	Material	M	1,0000000	25,00	25,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,25 Valor com BDI => 30,25
Quant. => 4,0000000 Preço Total => 121,00

14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	10,75	10,75
Insumo	194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	Material	UN	1,0000000	10,75	10,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,26 Valor com BDI => 13,01
Quant. => 6,0000000 Preço Total => 78,06

15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	8,45	8,45
Insumo	631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	Material	UN	1,0000000	8,45	8,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,77 Valor com BDI => 10,22
Quant. => 6,0000000 Preço Total => 61,32

16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	17,58	17,58
Insumo	463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	Material	UN	1,0000000	17,58	17,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,69 Valor com BDI => 21,27

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 127,62

17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	8,59	8,59
Insumo	700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	Material	UN	1,0000000	8,59	8,59

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,80 Valor com BDI => 10,39
Quant. => 4,0000000 Preço Total => 41,56

18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-467721	Próprio	VÁLCULA DE RETENÇÃO 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	32,40	32,40
Insumo	467721	Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1"	Material	UN	1,0000000	32,40	32,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,80 Valor com BDI => 39,20
Quant. => 4,0000000 Preço Total => 156,80

19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	10,74	10,74
Insumo	746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	Material	UN	1,0000000	10,74	10,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,26 Valor com BDI => 13,00
Quant. => 4,0000000 Preço Total => 52,00

20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	30,37	30,37
Insumo	I-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	Material	M	1,0000000	30,37	30,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,38 Valor com BDI => 36,75

AGUA AZUL LTDA
CNPJ: 52.697.433/0001-41

Quant. => **8,0000000** **Preço Total =>** **294,00**

21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-465897	Próprio	COLA PARA PVC	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	6,90	6,90
Insumo	465897	Próprio	COLA PARA PVC	Material	UN	1,0000000	6,90	6,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,45 Valor com BDI => 8,35
Quant. => **2,0000000** **Preço Total =>** **16,70**

Total sem BDI **72.304,09**
Total do BDI **15.183,04**
Total Geral **87.487,13**

Documento assinado digitalmente
gov.br ABNER SOUZA DE CARVALHO
Data: 10/08/2026 10:54:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Abner Souza de Carvalho
Engenheiro Geólogo CREA nº 1511781904

AGUA AZUL LTDA
CNPJ: 52.697.433/0001-41

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 150 M DE POÇO TUBULAR NO ESPAÇO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 04/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 80,83%
Mensalista: 44,50%

Cronograma Físico e Financeiro

Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, 06"	0,00%		
	52.941,00		
TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORÇADO 154mm 4MTS, 6	100,00%	50,00%	50,00%
	11.388,20	5.694,10	5.694,10
TUBO EDUTOR DE PVC RIGIDO 1.1/4"	100,00%	50,00%	50,00%
	3.525,00	1.762,50	1.762,50
FILTRO NERVURADO REFORÇADO 6"-2m	100,00%	50,00%	50,00%
	7.592,30	3.796,15	3.796,15
BOMBA DE 2 CV MONOFASICO COM PAINEL	100,00%	50,00%	50,00%
	3.796,11	1.898,06	1.898,06
CABO PP 4mm	100,00%	50,00%	50,00%
	2.995,00	1.497,50	1.497,50
PRÉ-FILTRO CASCALHO	100,00%	50,00%	50,00%
	807,18	403,59	403,59
BENTONITA	100,00%	50,00%	50,00%
	634,46	317,23	317,23
DESLOCAMENTO DE MÁQUINA	100,00%	50,00%	50,00%
	844,80	422,40	422,40
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	100,00%	50,00%	50,00%
	1.675,09	837,55	837,55
TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	100,00%	50,00%	50,00%
	107,45	53,73	53,73
TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	100,00%	50,00%	50,00%
	231,48	115,74	115,74
TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	100,00%	50,00%	50,00%
	121,00	60,50	60,50
LUVA PVC 32 MM	100,00%	50,00%	50,00%
	78,06	39,03	39,03
JOELHO 90º PVC 32 MM	100,00%	50,00%	50,00%
	61,32	30,66	30,66
Adaptador flange 32 mm x 1"	100,00%	50,00%	50,00%
	127,62	63,81	63,81
ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	100,00%	50,00%	50,00%
	41,56	20,78	20,78
VÁLCULA DE RETENÇÃO 1"	100,00%	50,00%	50,00%
	156,80	78,40	78,40
FITA VEDA ROSCA	100,00%	50,00%	50,00%
	52,00	26,00	26,00
TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	100,00%	50,00%	50,00%
	294,00	147,00	147,00
COLA PARA PVC	100,00%	50,00%	50,00%
	16,70	8,35	8,35
		19,74%	**19,74%**
		17.273,06	**17.273,06**
cumulado		**19,74%**	**39,49%**
do		**17.273,06**	**34.546,12**

AGUA AZUL LTDA
CNPJ: 52.697.433/0001-41

gov.br Documento assinado digitalmente
ABNER SOUZA DE CARVALHO
Data: 10/08/2026 10:53:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Abner Souza de Carvalho
Engenheiro Geólogo CREA nº 1511781904

AGUA AZUL LTDA
CNPJ: 52.697.433/0001-41

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 150 M DE POÇO TUBULAR NO ESPAÇO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 04/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 80,83%
Mensalista: 44,50%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPU-01543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, 06"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	150,0	352,94	52.941,00	60,51	60,51
COMP-001006	Próprio	TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORÇADO 154mm 4MTS, 6	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	20,0	569,41	11.388,20	13,02	73,53
COMP-564387	Próprio	FILTRO NERVURADO REFORÇADO 6"-2m	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	10,0	759,23	7.592,30	8,68	82,21
COTAÇÃO-001007	Próprio	BOMBA DE 2 CV MONOFÁSICO COM PAINEL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	3.796,11	3.796,11	4,34	86,55
COMP-112563	Próprio	TUBO EDUTOR DE PVC RÍGIDO 1.1/4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	20,0	176,25	3.525,00	4,03	90,58
COTAÇÃO-151007	Próprio	CABO PP 4mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	100,0	29,95	2.995,00	3,42	94,00
CPU-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	1,0	1.675,09	1.675,09	1,91	95,91
COTAÇÃO-256575	Próprio	DESLOCAMENTO DE MÁQUINA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KM	120,0	7,04	844,80	0,97	96,88
COMP-706296	Próprio	PRÉ-FILTRO CASCALHO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	3,0	269,06	807,18	0,92	97,80
COMP-143366	Próprio	BENTONITA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SACOS	7,2	88,12	634,46	0,73	98,53
COMP-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	8,0	36,75	294,00	0,34	98,86
COMP-226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	4,0	57,87	231,48	0,26	99,13
COMP-467721	Próprio	VÁLCULA DE RETENÇÃO 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	39,20	156,80	0,18	99,31
COMP-463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	6,0	21,27	127,62	0,15	99,45
COMP-226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	4,0	30,25	121,00	0,14	99,59
COMP-128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	107,45	107,45	0,12	99,71
COMP-194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	6,0	13,01	78,06	0,09	99,80
COMP-631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	6,0	10,22	61,32	0,07	99,87
COMP-746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	13,00	52,00	0,06	99,93
COMP-700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	10,39	41,56	0,05	99,98

AGUA AZUL LTDA
CNPJ: 52.697.433/0001-41

COMP- Próprio 465897	COLA PARA PVC	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	8,35	16,70	0,02	100,00

Total sem BDI	**72.304,09**
Total do BDI	**15.183,04**
Total Geral	**87.487,13**

Documento assinado digitalmente
gov.br ABNER SOUZA DE CARVALHO
Data: 10/08/2026 10:52:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Abner Souza de Carvalho
Engenheiro Geólogo CREA nº 1511781904

ÁGUA AZUL LTDA
CNPJ: 52.697.433/0001-41
RUA OVIDIA NOGUEIRA, CENTRO
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65.805-000

PROPRIETÁRIO:	CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	PERFURAÇÃO DE 150 M DE POÇO TUBULAR NA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	HORA:	MÊS:
LOCAL:	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA. CEP 65.805-000		
FONTE:	SINAPI 10/2024 MARANHÃO;ORSE 04/2024; COM DESONERAÇÃO	BDI:	21,00%

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) - COM DESONERAÇÃO

		ADMISSÍVEL (%)	ADOTADO (%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00%
	SEGURO E GARANTIA		0,41%
S	SEGURO		0,20%
G	GARANTIA		0,21%
R	RISCO		0,40%
DF	DESPESAS FINANCEIRA		0,40%
L	LUCRO		4,31%
I	IMPOSTOS		10,15%
	PIS		0,65%
	CONFINS		3,00%
	ISS - Alíquota de ISS adotada é de 5,00%, no entanto, base de cálculo para esse tipo de ativiade/ serviço é de 40,00% do valor total do contrato.		2,00%
	CPRB		4,50%
	TAXA DE BDI ADOTADA (%)		21,00%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1\right] x100$$

Onde:

AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de risco;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, CONFINS, ISS)

gov.br Documento assinado digitalmente
ABNER SOUZA DE CARVALHO
Data: 10/08/2026 10:51:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ÁGUA AZUL LTDA
CNPJ: 52.697.433/0001-41
RUA OVIDIA NOGUEIRA, CENTRO
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CEP 65.805-000

PROPRIETÁRIO:	CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	ENCARGOS SOCIAIS:	
OBRA:	PERFURAÇÃO DE 150 M DE POÇO TUBULAR NA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	HORA:	MÊS:
LOCAL:	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA. CEP 65.805-000		
FONTE:	SINAPI 10/2024 MARANHÃO;ORSE 04/2024; COM DESONERAÇÃO	BDI:	

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

		SEM DESONER.		COM DESONER.	
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %	HORA %	MES %
A	GRUPO A	31,00	31,00	11,00	11,00
A1	INSS	20,00	20,00	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
B	GRUPO B	43,84	16,20	48,32	19,14
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,82	0,00	17,84	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67	0,92	0,69
B4	13° Salário	10,76	8,33	11,02	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,16	0,00	1,20	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	8,35	6,47	12,43	9,39
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03	0,03	0,02
C	GRUPO C	14,92	11,55	15,53	11,75
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,20	4,03	7,73	5,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09	0,42	0,32
C3	Férias Indenizadas	5,26	4,07	1,74	1,31
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,02	4,99	3,78
C5	Indenização Adicional	0,44	0,34	0,65	0,49
D	GRUPO D	14,04	5,37	5,98	2,61
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	13,59	5,02	5,32	2,11
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35	0,66	0,50
	TOTAL (A+B+C+D)	103,80	64,12	80,83	44,50

Documento assinado digitalmente
gov.br ABNER SOUZA DE CARVALHO
Data: 10/08/2026 10:50:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Construtora Coelho
Construindo o futuro.
CONTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
CNPJ Nº 10.602.975/0001-43

PROPOSTA DE PREÇOS

À Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA

Prezados Senhores,

Em atendimento ao processo licitatório em referência, apresentamos abaixo os dados de identificação de nossa empresa e a proposta de preços para a execução do objeto acima indicado.

DADOS DA EMPRESA PROPONENTE

Razão Social:	CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
CNPJ:	10.602.975/0001-43
Endereço:	Praça Martinho Nogueira, nº 134, Centro, Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP 65.805-000
Telefone:	(99) 98115-0050
Representante Legal:	Adelci Coelho dos Santos — Sócio Administrador
CPF do Representante:	101.037.753-15

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para perfuração de 150 M de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Fortaleza Dos Nogueiras/MA

Valor total: R$ 93.245,60 (*Noventa e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).*

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

1. Esta proposta contempla a totalidade dos custos operacionais inerentes à atividade, abrangendo frete, seguros, tributos incidentes e demais despesas diretas e indiretas, incluindo aquelas decorrentes de serviços de terceiros, indispensáveis ao cumprimento integral do objeto contratado, ficando a proponente ciente de que renuncia, desde já, a qualquer pleito de custos adicionais.

2. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.

3. A planilha orçamentária segue em anexo.

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 10 de AGOSTO de 2026.

Adelci Coelho dos Santos
Sócio Administrador — Representante Legal
CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA

CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
CNPJ Nº 10.602.975/0001-43

Construtora Coelho

Obra
Contratação De Empresa Especializada Para Perfuração De 150 M De Poço Tubular No Espaço Da Câmara De Vereadores De Fortaleza Dos Nogueiras/Ma

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 04/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 80,83%
Mensalista: 44,50%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	CPU- Próprio 01543816	PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, 06"	m	150	310,90	376,19	56.428,50	60,52 %
2	COMP- Próprio 001006	TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORÇADO 154mm 4MTS, 6	UN	20	501,59	606,92	12.138,40	13,02 %
3	COMP- Próprio 112563	TUBO EDUTOR DE PVC RÍGIDO 1.1/4"	M	20	155,25	187,85	3.757,00	4,03 %
4	COMP- Próprio 564387	FILTRO NERVURADO REFORÇADO 6"-2m	M	10	668,79	809,24	8.092,40	8,68 %
5	COTAÇÃO Próprio 001007	BOMBA DE 2 CV MONOFÁSICO COM PAINEL	UN	1	3.343,94	4.046,17	4.046,17	4,34 %
6	COTAÇÃO Próprio 151007	CABO PP 4mm	M	100	26,35	31,88	3.188,00	3,42 %
7	COMP- Próprio 706296	PRÉ-FILTRO CASCALHO	M³	3	236,70	286,41	859,23	0,92 %
8	COMP- Próprio 143366	BENTONITA	SACOS	7,2	77,63	93,93	676,30	0,73 %
9	COTAÇÃO- Próprio 256575	DESLOCAMENTO DE MÁQUINA	KM	120	6,21	7,51	901,20	0,97 %
10	CPU- Próprio 224538	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	M³	1	1.475,56	1.785,43	1.785,43	1,91 %
11	COMP- Próprio 128937	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	UN	1	94,65	114,53	114,53	0,12 %
12	COMP- Próprio 226487	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	M	4	50,98	61,69	246,76	0,26 %
13	COMP- Próprio 226787	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	M	4	26,65	32,25	129,00	0,14 %
14	COMP- Próprio 194639	LUVA PVC 32 MM	UN	6	11,46	13,87	83,22	0,09 %
15	COMP- Próprio 631234	JOELHO 90° PVC 32 MM	UN	6	9,01	10,90	65,40	0,07 %
16	COMP- Próprio 463749	Adaptador flange 32 mm x 1"	UN	6	18,74	22,68	136,08	0,15 %
17	COMP- Próprio 700938	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	UN	4	9,16	11,08	44,32	0,05 %
18	COMP- Próprio 467721	VÁLCULA DE RETENÇÃO 1"	UN	4	34,53	41,78	167,12	0,18 %
19	COMP- Próprio 746455	FITA VEDA ROSCA.	UN	4	11,45	13,85	55,40	0,06 %

CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
CNPJ Nº 10.602.975/0001-43

20	COMP-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	UN	8	32,37	39,17	313,36	0,34 %
21	COMP-465897	Próprio	COLA PARA PVC	UN	2	7,35	8,89	17,78	0,02 %

Total sem BDI	**77.063,09**
Total do BDI	**16.182,51**
Total Geral	**93.245,60**

ADELCI COELHO DOS SANTOS
Proprietário

CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
CNPJ Nº 10.602.975/0001-43

Obra
Contratação De Empresa Especializada Para Perfuração De 150 M De Poço Tubular No Espaço Da Câmara De Vereadores De Fortaleza Dos Nogueiras/Ma

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 04/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 80,83%
Mensalista: 44,50%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)

Total sem BDI	**77.063,09**
Total do BDI	**16.182,51**
Total Geral	**93.245,60**

ADELCI COELHO DOS SANTOS
Proprietário

CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
CNPJ Nº 10.602.975/0001-43

Composições Analíticas com Preço Unitário
Contratação De Empresa Especializada Para Perfuração De 150 M De Poço Tubular No Espaço Da Câmara De Vereadores De Fortaleza Dos Nogueiras/Ma

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 04/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 80,83%
Mensalista: 44,50%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-01543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, 06"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	1,0000000	310,90	310,90
Insumo	S-1543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAR COM DIÂMETRO DE 6" 154 MM COM PROFUNDIDADE DE 120 M	Serviços	M	1,0000000	310,90	310,90
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 65,29			Valor com BDI =>	376,19

2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-001006	Próprio	TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORÇADO 154mm 4MTS, 6	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	501,59	501,59
Insumo	1006	Próprio	Revestimento tubo nervurado pvc geomecânico stand dn 154mm	Material	m	1,0000000	501,59	501,59
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 105,33			Valor com BDI =>	606,92

3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-112563	Próprio	TUBO EDUTOR DE PVC RÍGIDO 1.1/4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	155,25	155,25
Insumo	112563	Próprio	Tubo Edutor de PVC Rígido 1.1/4"	Material	M	1,0000000	155,25	155,25
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 32,60			Valor com BDI =>	187,85

4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-564387	Próprio	FILTRO NERVURADO REFORÇADO 6"-2m	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	668,79	668,79
Insumo	564387	Próprio	Tubo pvc de revestimento geomecanico nervurado standard, dn= 154 mm, comprimento = 2 m	Material	m	1,0000000	668,79	668,79
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 140,45			Valor com BDI =>	809,24

5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTAÇÃO 001007	Próprio	BOMBA DE 2 CV MONOFÁSICO COM PAINEL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.343,94	3.343,94

Insumo	001007	Próprio	Bomba 2CV	Material	UN	1,0000000	3.343,94	3.343,94
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 702,23			Valor com BDI =>	4.046,17

6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTAÇÃO 151007	Próprio	CABO PP 4mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	26,35	26,35
Insumo	151007	Próprio	Cabos para ligação da bomba	Material	M	26,6200000	0,99	26,35
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 5,53			Valor com BDI =>	31,88

7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-706296	Próprio	PRÉ-FILTRO CASCALHO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	1,0000000	236,70	236,70
Insumo	706296	Próprio	BRITA PRÉ-FILTRO TIPO 00	Material	M³	239,1000000	0,99	236,70
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 49,71			Valor com BDI =>	286,41

8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-143366	Próprio	BENTONITA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SACOS	1,0000000	77,63	77,63
Insumo	143366	Próprio	REVESTIMENTO DO POÇO	Material	M	1,0000000	77,63	77,63
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 16,30			Valor com BDI =>	93,93

9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTAÇÃO-256575	Próprio	DESLOCAMENTO DE MÁQUINA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KM	1,0000000	6,21	6,21
Insumo	256575	Próprio	FRETE PARA DESLOCAMENTO MÁQUINA/EQUIPAMENTOS	Serviços	KM	1,0000000	6,21	6,21
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,30			Valor com BDI =>	7,51

10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	1,0000000	1.475,56	1.475,56
Insumo	I-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	Material	UN	1,0000000	1.475,56	1.475,56
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 309,87			Valor com BDI =>	1.785,43

11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	94,65	94,65
Insumo	128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	Material	UN	1,0000000	94,65	94,65
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

				Valor do BDI =>	19,88		Valor com BDI =>	114,53
12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	1,0000000	50,98	50,98
Insumo	226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	Material		M	1,0000000	50,98	50,98
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,71			Valor com BDI =>	61,69
13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	1,0000000	26,65	26,65
Insumo	226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	Material		M	1,0000000	26,65	26,65
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,60			Valor com BDI =>	32,25
14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	11,46	11,46
Insumo	194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	Material		UN	1,0000000	11,46	11,46
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI =>	13,87
15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	9,01	9,01
Insumo	631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	Material		UN	1,0000000	9,01	9,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,89			Valor com BDI =>	10,90
16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	Material		UN	1,0000000	18,74	18,74
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,94			Valor com BDI =>	22,68
17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	9,16	9,16
Insumo	700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	Material		UN	1,0000000	9,16	9,16
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,92			Valor com BDI =>	11,08
18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	COMP-467721	Próprio	VÁLCULA DE RETENÇÃO 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	34,53	34,53
Insumo	467721	Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1"	Material		UN	1,0000000	34,53	34,53
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,25			Valor com BDI =>	41,78

19	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	11,45	11,45
Insumo	746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	Material		UN	1,0000000	11,45	11,45
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,40			Valor com BDI =>	13,85

20	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	32,37	32,37
Insumo	I-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	Material		M	1,0000000	32,37	32,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,80			Valor com BDI =>	39,17

21	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-465897	Próprio	COLA PARA PVC	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	7,35	7,35
Insumo	465897	Próprio	COLA PARA PVC	Material		UN	1,0000000	7,35	7,35
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,54			Valor com BDI =>	8,89

Composições Auxiliares

Total sem BDI	**77.063,09**
Total do BDI	**16.182,51**
Total Geral	**93.245,60**

ADELCI COELHO DOS SANTOS
Proprietário

CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
CNPJ Nº 10.602.975/0001-43

Obra
Contratação De Empresa Especializada Para Perfuração De 150 M De Poço Tubular No Espaço Da Câmara De Vereadores De Fortaleza Dos Nogueiras/Ma

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 04/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 80,83%
Mensalista: 44,50%

Cronograma Físico e Financeiro

Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, 06"	0,00% 56.428,50		
TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORÇADO 154mm 4MTS, 6	100,00% 12.138,40	50,00% 6.069,20	50,00% 6.069,20
TUBO EDUTOR DE PVC RÍGIDO 1.1/4"	100,00% 3.757,00	50,00% 1.878,50	50,00% 1.878,50
FILTRO NERVURADO REFORÇADO 6"-2m	100,00% 8.092,40	50,00% 4.046,20	50,00% 4.046,20
BOMBA DE 2 CV MONOFÁSICO COM PAINEL	100,00% 4.046,17	50,00% 2.023,09	50,00% 2.023,09
CABO PP 4mm	100,00% 3.188,00	50,00% 1.594,00	50,00% 1.594,00
PRÉ-FILTRO CASCALHO	100,00% 859,23	50,00% 429,62	50,00% 429,62
BENTONITA	100,00% 676,30	50,00% 338,15	50,00% 338,15
DESLOCAMENTO DE MÁQUINA	100,00% 901,20	50,00% 450,60	50,00% 450,60
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	100,00% 1.785,43	50,00% 892,72	50,00% 892,72
TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	100,00% 114,53	50,00% 57,27	50,00% 57,27
TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	100,00% 246,76	50,00% 123,38	50,00% 123,38
TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	100,00% 129,00	50,00% 64,50	50,00% 64,50
LUVA PVC 32 MM	100,00% 83,22	50,00% 41,61	50,00% 41,61
JOELHO 90° PVC 32 MM	100,00% 65,40	50,00% 32,70	50,00% 32,70
Adaptador flange 32 mm x 1"	100,00% 136,08	50,00% 68,04	50,00% 68,04
ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	100,00% 44,32	50,00% 22,16	50,00% 22,16
VÁLCULA DE RETENÇÃO 1"	100,00% 167,12	50,00% 83,56	50,00% 83,56
FITA VEDA ROSCA	100,00% 55,40	50,00% 27,70	50,00% 27,70
TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	100,00% 313,36	50,00% 156,68	50,00% 156,68
COLA PARA PVC	100,00% 17,78	50,00% 8,89	50,00% 8,89
		19,74%	**19,74%**
		18.408,55	**18.408,55**
cumulado		**19,74%**	**39,48%**
do		**18.408,55**	**36.817,10**

CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
CNPJ Nº 10.602.975/0001-43

ADELCI COELHO DOS SANTOS
Proprietário

CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
CNPJ Nº 10.602.975/0001-43

Obra
Contratação De Empresa Especializada Para Perfuração De 150 M De Poço Tubular No Espaço Da Câmara De Vereadores De Fortaleza Dos Nogueiras/Ma

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 04/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 80,83%
Mensalista: 44,50%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-01543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, 06"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	1,0000000	310,90	310,90
Insumo	S-1543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAR COM DIÂMETRO DE 6" 154 MM COM PROFUNDIDADE DE 120 M	Serviços	M	1,0000000	310,90	310,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 65,29 Valor com BDI => 376,19
Quant. => 150,0000000 Preço Total => 56.428,50

2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-001006	Próprio	TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORÇADO 154mm 4MTS, 6	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	501,59	501,59
Insumo	1006	Próprio	Revestimento tubo nervurado pvc geomecânico stand dn 154mm	Material	m	1,0000000	501,59	501,59

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 105,33 Valor com BDI => 606,92
Quant. => 20,0000000 Preço Total => 12.138,40

3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-112563	Próprio	TUBO EDUTOR DE PVC RÍGIDO 1.1/4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	155,25	155,25
Insumo	112563	Próprio	Tubo Edutor de PVC Rígido 1.1/4"	Material	M	1,0000000	155,25	155,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 32,60 Valor com BDI => 187,85
Quant. => 20,0000000 Preço Total => 3.757,00

4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-564387	Próprio	FILTRO NERVURADO REFORÇADO 6"-2m	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	668,79	668,79

Insumo	564387	Próprio	Tubo pvc de revestimento geomecanico nervurado standard; dn= 154 mm, comprimento = 2 m	Material		m	1,0000000	668,79	668,79

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	140,45			Valor com BDI =>	809,24
		Quant. =>	**10,0000000**	**Preço Total =>**	**8.092,40**

5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTAÇÃO 001007	Próprio	BOMBA DE 2 CV MONOFÁSICO COM PAINEL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.343,94	3.343,94
Insumo	001007	Próprio	Bomba 2CV	Material	UN	1,0000000	3.343,94	3.343,94

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	702,23			Valor com BDI =>	4.046,17
		Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**4.046,17**

6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTAÇÃO 151007	Próprio	CABO PP 4mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	26,35	26,35
Insumo	151007	Próprio	Cabos para ligação da bomba	Material	M	26,6200000	0,99	26,35

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	5,53			Valor com BDI =>	31,88
		Quant. =>	**100,0000000**	**Preço Total =>**	**3.188,00**

7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-706296	Próprio	PRÉ-FILTRO CASCALHO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	1,0000000	236,70	236,70
Insumo	706296	Próprio	BRITA PRÉ-FILTRO TIPO 00	Material	M³	239,1000000	0,99	236,70

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	49,71			Valor com BDI =>	286,41
		Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**859,23**

8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-143366	Próprio	BENTONITA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SACOS	1,0000000	77,63	77,63
Insumo	143366	Próprio	REVESTIMENTO DO POÇO	Material	M	1,0000000	77,63	77,63

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>	16,30			Valor com BDI =>		93,93
		Quant. =>	**7,2000000**	**Preço Total =>**		**676,30**

9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTAÇÃO-256575	Próprio	DESLOCAMENTO DE MÁQUINA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KM	1,0000000	6,21	6,21
Insumo	256575	Próprio	FRETE PARA DESLOCAMENTO MÁQUINA/EQUIPAMENTOS	Serviços	KM	1,0000000	6,21	6,21

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	1,30			Valor com BDI =>	7,51
		Quant. =>	**120,0000000**	**Preço Total =>**	**901,20**

10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	1,0000000	1.475,56	1.475,56
Insumo	I-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	Material	UN	1,0000000	1.475,56	1.475,56

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	309,87			Valor com BDI =>	1.785,43
		Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**1.785,43**

11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	94,65	94,65
Insumo	128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	Material	UN	1,0000000	94,65	94,65

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	19,88			Valor com BDI =>	114,53
		Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**114,53**

12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	50,98	50,98
Insumo	226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	Material	M	1,0000000	50,98	50,98

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	10,71			Valor com BDI =>	61,69

						Quant. =>	4,0000000	Preço Total => 246,76

13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	26,65	26,65
Insumo	226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	Material	M	1,0000000	26,65	26,65

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	5,60			Valor com BDI =>	32,25
		Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	129,00

14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	11,46	11,46
Insumo	194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	Material	UN	1,0000000	11,46	11,46

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI =>	13,87
		Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	83,22

15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	9,01	9,01
Insumo	631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	Material	UN	1,0000000	9,01	9,01

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	1,89			Valor com BDI =>	10,90
		Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	65,40

16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	18,74	18,74
Insumo	463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	Material	UN	1,0000000	18,74	18,74

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	3,94			Valor com BDI =>	22,68

Quant. => 6,0000000 **Preço Total =>** 136,08

17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	9,16	9,16
Insumo	700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	Material	UN	1,0000000	9,16	9,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,92 Valor com BDI => 11,08
Quant. => 4,0000000 **Preço Total =>** 44,32

18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-467721	Próprio	VÁLCULA DE RETENÇÃO 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	34,53	34,53
Insumo	467721	Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1"	Material	UN	1,0000000	34,53	34,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,25 Valor com BDI => 41,78
Quant. => 4,0000000 **Preço Total =>** 167,12

19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	11,45	11,45
Insumo	746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	Material	UN	1,0000000	11,45	11,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,40 Valor com BDI => 13,85
Quant. => 4,0000000 **Preço Total =>** 55,40

20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	32,37	32,37
Insumo	I-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	Material	M	1,0000000	32,37	32,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,80 Valor com BDI => 39,17

CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
CNPJ Nº 10.602.975/0001-43

Quant. => **8,0000000** **Preço Total =>** **313,36**

21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-465897	Próprio	COLA PARA PVC	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	7,35	7,35
Insumo	465897	Próprio	COLA PARA PVC	Material	UN	1,0000000	7,35	7,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,54 Valor com BDI => 8,89

Quant. => **2,0000000** **Preço Total =>** **17,78**

Total sem BDI **77.063,09**
Total do BDI **16.182,51**
Total Geral **93.245,60**

ADELCI COELHO DOS SANTOS
Proprietário

CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
CNPJ Nº 10.602.975/0001-43

Construtora Coelho

Obra
Contratação De Empresa Especlalizada Para Perfuração De 150 M De Poço Tubular No Espaço Da Câmara De Vereadores De Fortaleza Dos Nogueiras/Ma

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 04/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 80,83%
Mensalista: 44,50%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPU- 01543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, 06"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	150,0	376,19	56.428,50	60,52	60,52
COMP- 001006	Próprio	TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORÇADO 154mm 4MTS, 6	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	20,0	606,92	12.138,40	13,02	73,53
COMP-564387	Próprio	FILTRO NERVURADO REFORÇADO 6"-2m	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	10,0	809,24	8.092,40	8,68	82,21
COTAÇÃO 001007	Próprio	BOMBA DE 2 CV MONOFÁSICO COM PAINEL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	4.046,17	4.046,17	4,34	86,55
COMP-112563	Próprio	TUBO EDUTOR DE PVC RÍGIDO 1.1/4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	20,0	187,85	3.757,00	4,03	90,58
COTAÇÃO 151007	Próprio	CABO PP 4mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	100,0	31,88	3.188,00	3,42	94,00
CPU-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	1,0	1.785,43	1.785,43	1,91	95,91
COTAÇÃO-256575	Próprio	DESLOCAMENTO DE MÁQUINA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KM	120,0	7,51	901,20	0,97	96,88
COMP-706296	Próprio	PRÉ-FILTRO CASCALHO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	3,0	286,41	859,23	0,92	97,80
COMP-143366	Próprio	BENTONITA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SACOS	7,2	93,93	676,29	0,73	98,53
COMP-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	8,0	39,17	313,36	0,34	98,86
COMP-226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	4,0	61,69	246,76	0,26	99,13
COMP-467721	Próprio	VÁLCULA DE RETENÇÃO 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	41,78	167,12	0,18	99,31
COMP-463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	6,0	22,68	136,08	0,15	99,45
COMP-226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	4,0	32,25	129,00	0,14	99,59
COMP-128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	114,53	114,53	0,12	99,71
COMP-194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	6,0	13,87	83,22	0,09	99,80
COMP-631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	6,0	10,90	65,40	0,07	99,87
COMP-746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	13,85	55,40	0,06	99,93
COMP-700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	11,08	44,32	0,05	99,98
COMP-465897	Próprio	COLA PARA PVC	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	8,89	17,78	0,02	100,00

CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
CNPJ Nº 10.602.975/0001-43

Total sem BDI	**77.063,09**
Total do BDI	**16.182,51**
Total Geral	**93.245,60**

ADELCI COELHO DOS SANTOS
Proprietário

Construtora Coelho

Construindo o futuro.

CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
CNPJ Nº 10.602.975/0001-43

PROPONENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		
OBJETO:	PERFURAÇÃO DE 150 M DE POÇO TUBULAR NA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA	HORA:	MÊS:

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

		COM DESONERAÇÃO	ADOTADO (%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00%
	SEGURO E GARANTIA		0,41%
S	SEGURO		0,20%
G	GARANTIA		0,21%
R	RISCO		0,40%
DF	DESPESAS FINANCEIRA		0,40%
L	LUCRO		4,31%
I	IMPOSTOS		10,15%
	PIS		0,65%
	CONFINS		3,00%
	ISS - Alíquota de ISS adotada é de 5,00%, no entanto, base de cálculo para esse tipo de ativiade/ serviço é de 40,00% do valor total do contrato.		2,00%
	CPRB		4,50%
	TAXA DE BDI ADOTADA (%)		**21,00%**

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1\right] x100$$

Onde:

- AC: taxa de administração central;
- S: taxa de seguros;
- R: taxa de risco;
- G: taxa de garantias;
- DF: taxa de despesas financeiras;
- L: taxa de lucro/remuneração;
- I: taxa de incidência de impostos (PIS, CONFINS, ISS)

HIDRORODRIGUES LTDA
ÁGUA VIVA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS | CNPJ 17.249.817/0001-09

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Senhor Presidente
À Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA

A empresa HIDRORODRIGUES LTDA, nome fantasia ÁGUA VIVA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS, inscrita no CNPJ sob o nº 17.249.817/0001-09, com sede na Avenida Governador Luiz Rocha, nº 141, Setor Industrial, Balsas – MA, CEP 65.800-000, neste ato representada por seu sócio-administrador, Sr. Loamir Sousa Rodrigues, apresenta a esta Câmara Municipal a seguinte proposta de preços:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuráção de 150 m de poço tubular no espaço da Câmara de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA.

Item	Descrição	Unidade	Valor global
01	Execução do objeto acima descrito, compreendendo a perfuração de 150 m de poço tubular e os materiais, equipamentos e serviços necessários.	Serviço	**R$ 91.448,28**

VALOR GLOBAL: R$ 91.448,28 (noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Declaramos que o valor proposto engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo materiais, mão de obra, equipamentos, frete, seguros, tributos, encargos e quaisquer outras despesas diretas e indiretas, inclusive serviços de terceiros, necessárias ao cumprimento integral do objeto da contratação, não cabendo reivindicação de custos adicionais referentes a despesas já abrangidas por esta proposta.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.

Balsas – MA, 10 de agosto de 2026.

LOAMIR SOUSA RODRIGUES
Sócio-administrador
HIDRORODRIGUES LTDA
CNPJ 17.249.817/0001-09



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 150 M DE POÇO TUBULAR NO ESPAÇO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MAa

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 04/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,46%
Mensalista: 51,43%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	CPU- 01543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, 06"	m	150	304,92	368,95	55.342,50	60,52 %
2	COMP- 001006	Próprio	TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORÇADO 154mm 4MTS, 6	UN	20	491,93	595,24	11.904,80	13,02 %
3	COMP-112563	Próprio	TUBO EDUTOR DE PVC RÍGIDO 1.1/4"	M	20	152,27	184,25	3.685,00	4,03 %
4	COMP-564387	Próprio	FILTRO NERVURADO REFORÇADO 6"-2m	M	10	655,91	793,65	7.936,50	8,68 %
5	COTAÇÃO 001007	Próprio	BOMBA DE 2 CV MONOFÁSICO COM PAINEL	UN	1	3.279,56	3.968,27	3.968,27	4,34 %
6	COTAÇÃO 151007	Próprio	CABO PP 4mm	M	100	25,82	31,24	3.124,00	3,42 %
7	COMP-706296	Próprio	PRÉ-FILTRO CASCALHO	M³	3	231,92	280,62	841,86	0,92 %
8	COMP-143366	Próprio	BENTONITA	SACOS	7,2	76,13	92,12	663,26	0,73 %
9	COTAÇÃO-256575	Próprio	DESLOCAMENTO DE MÁQUINA	KM	120	6,09	7,37	884,40	0,97 %
10	CPU-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	M³	1	1.447,15	1.751,05	1.751,05	1,91 %
11	COMP-128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	UN	1	92,83	112,32	112,32	0,12 %
12	COMP-226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	M	4	50,00	60,50	242,00	0,26 %
13	COMP-226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	M	4	26,14	31,63	126,52	0,14 %
14	COMP-194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	UN	6	11,24	13,60	81,60	0,09 %
15	COMP-631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	UN	6	8,84	10,70	64,20	0,07 %
16	COMP-463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	UN	6	18,38	22,24	133,44	0,15 %
17	COMP-700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	UN	4	8,98	10,87	43,48	0,05 %
18	COMP-467721	Próprio	VÁLCULA DE RETENÇÃO 1"	UN	4	33,87	40,98	163,92	0,18 %
19	COMP-746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	UN	4	11,23	13,59	54,36	0,06 %
20	COMP-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	UN	8	31,75	38,42	307,36	0,34 %
21	COMP-465897	Próprio	COLA PARA PVC	UN	2	7,21	8,72	17,44	0,02 %

Total sem BDI	**75.577,40**
Total do BDI	**15.870,88**
Total Geral	**91.448,28**

NOVENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 150 M DE POÇO TUBULAR NO ESPAÇO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MAa

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 04/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,46%
Mensalista: 51,43%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)

Total sem BDI	75.577,40
Total do BDI	15.870,88
Total Geral	91.448,28

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 150 M DE POÇO TUBULAR NO ESPAÇO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MAa	SINAPI - 10/2024 - Maranhão ORSE - 04/2024 - Sergipe	21,0%	Desonerado: Horista: 89,46% Mensalista: 51,43%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, 06"	0,00% 55.342,50		
2	TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORÇADO 154mm 4MTS, 6	100,00% 11.904,80	50,00% 5.952,40	50,00% 5.952,40
3	TUBO EDUTOR DE PVC RÍGIDO 1.1/4"	100,00% 3.685,00	50,00% 1.842,50	50,00% 1.842,50
4	FILTRO NERVURADO REFORÇADO 6"-2m	100,00% 7.936,50	50,00% 3.968,25	50,00% 3.968,25
5	BOMBA DE 2 CV MONOFÁSICO COM PAINEL	100,00% 3.968,27	50,00% 1.984,14	50,00% 1.984,14
6	CABO PP 4mm	100,00% 3.124,00	50,00% 1.562,00	50,00% 1.562,00
7	PRÉ-FILTRO CASCALHO	100,00% 841,86	50,00% 420,93	50,00% 420,93
8	BENTONITA	100,00% 663,26	50,00% 331,63	50,00% 331,63
9	DESLOCAMENTO DE MÁQUINA	100,00% 884,40	50,00% 442,20	50,00% 442,20
10	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	100,00% 1.751,05	50,00% 875,53	50,00% 875,53
11	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	100,00% 112,32	50,00% 56,16	50,00% 56,16
12	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	100,00% 242,00	50,00% 121,00	50,00% 121,00
13	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	100,00% 126,52	50,00% 63,26	50,00% 63,26
14	LUVA PVC 32 MM	100,00% 81,60	50,00% 40,80	50,00% 40,80
15	JOELHO 90° PVC 32 MM	100,00% 64,20	50,00% 32,10	50,00% 32,10
16	Adaptador flange 32 mm x 1"	100,00% 133,44	50,00% 66,72	50,00% 66,72
17	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	100,00% 43,48	50,00% 21,74	50,00% 21,74

18	VÁLCULA DE RETENÇÃO 1"	100,00% 163,92	50,00% 81,96	50,00% 81,96
19	FITA VEDA ROSCA	100,00% 54,36	50,00% 27,18	50,00% 27,18
20	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	100,00% 307,36	50,00% 153,68	50,00% 153,68
21	COLA PARA PVC	100,00% 17,44	50,00% 8,72	50,00% 8,72
Porcentagem			**19,74%**	**19,74%**
Custo			**18.052,89**	**18.052,89**
Porcentagem Acumulado			**19,74%**	**39,48%**
Custo Acumulado			**18.052,89**	**36.105,78**



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 150 M DE POÇO TUBULAR NO ESPAÇO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MAa

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 04/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,46%
Mensalista: 51,43%

Planilha Orçamentária Analítica

1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-01543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, 06"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	1,0000000	304,92	304,92
Insumo	S-1543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAR COM DIÂMETRO DE 6" 154 MM COM PROFUNDIDADE DE 120 M	Serviços	M	1,0000000	304,92	304,92

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 64,03 Valor com BDI => 368,95
Quant. => 150,0000000 Preço Total => 55.342,50

2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-001006	Próprio	TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORÇADO 154mm 4MTS, 6	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	491,93	491,93
Insumo	1006	Próprio	Revestimento tubo nervurado pvc geomecânico stand dn 154mm	Material	m	1,0000000	491,93	491,93

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 103,31 Valor com BDI => 595,24
Quant. => 20,0000000 Preço Total => 11.904,80

3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-112563	Próprio	TUBO EDUTOR DE PVC RIGIDO 1.1/4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	152,27	152,27
Insumo	112563	Próprio	Tubo Edutor de PVC Rígido 1.1/4"	Material	M	1,0000000	152,27	152,27

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 31,98 Valor com BDI => 184,25
Quant. => 20,0000000 Preço Total => 3.685,00

4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-564387	Próprio	FILTRO NERVURADO REFORÇADO 6"-2m	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	655,91	655,91

Insumo	564387	Próprio	Tubo pvc de revestimento geomecanico nervurado standard, dn= 154 mm, comprimento = 2 m	Material		m	1,0000000	655,91	655,91
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	137,74			Valor com BDI =>	793,65
						Quant. =>	**10,0000000**	**Preço Total =>**	**7.936,50**

5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTAÇÃO 001007	Próprio	BOMBA DE 2 CV MONOFÁSICO COM PAINEL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	3.279,56	3.279,56
Insumo	001007	Próprio	Bomba 2CV	Material		UN	1,0000000	3.279,56	3.279,56
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	688,71			Valor com BDI =>	3.968,27
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**3.968,27**

6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTAÇÃO 151007	Próprio	CABO PP 4mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	1,0000000	25,82	25,82
Insumo	151007	Próprio	Cabos para ligação da bomba	Material		M	26,6200000	0,97	25,82
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,42			Valor com BDI =>	31,24
						Quant. =>	**100,0000000**	**Preço Total =>**	**3.124,00**

7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-706296	Próprio	PRÉ-FILTRO CASCALHO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M³	1,0000000	231,92	231,92
Insumo	706296	Próprio	BRITA PRÉ-FILTRO TIPO 00	Material		M³	239,1000000	0,97	231,92
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	48,70			Valor com BDI =>	280,62
						Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**841,86**

8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-143366	Próprio	BENTONITA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		SACOS	1,0000000	76,13	76,13
Insumo	143366	Próprio	REVESTIMENTO DO POÇO	Material		M	1,0000000	76,13	76,13
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

				Valor do BDI =>	15,99		Valor com BDI =>	92,12
						Quant. => 7,2000000	Preço Total =>	663,26

9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTAÇÃO-256575	Próprio	DESLOCAMENTO DE MÁQUINA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KM	1,0000000	6,09	6,09
Insumo	256575	Próprio	FRETE PARA DESLOCAMENTO MÁQUINA/EQUIPAMENTOS	Serviços	KM	1,0000000	6,09	6,09
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,28			Valor com BDI =>	7,37
						Quant. => 120,0000000	Preço Total =>	884,40

10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	1,0000000	1.447,15	1.447,15
Insumo	I-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	Material	UN	1,0000000	1.447,15	1.447,15
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 303,90			Valor com BDI =>	1.751,05
						Quant. => 1,0000000	Preço Total =>	1.751,05

11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	92,83	92,83
Insumo	128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	Material	UN	1,0000000	92,83	92,83
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 19,49			Valor com BDI =>	112,32
						Quant. => 1,0000000	Preço Total =>	112,32

12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	50,00	50,00
Insumo	226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	Material	M	1,0000000	50,00	50,00
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 10,50			Valor com BDI =>	60,50

						Quant. =>	4,0000000	Preço Total => 242,00

13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	1,0000000	26,14	26,14
Insumo	226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	Material		M	1,0000000	26,14	26,14
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,49			Valor com BDI =>	31,63
						Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	126,52

14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	11,24	11,24
Insumo	194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	Material		UN	1,0000000	11,24	11,24
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,36			Valor com BDI =>	13,60
						Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	81,60

15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	8,84	8,84
Insumo	631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	Material		UN	1,0000000	8,84	8,84
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,86			Valor com BDI =>	10,70
						Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	64,20

16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	18,38	18,38
Insumo	463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	Material		UN	1,0000000	18,38	18,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,86			Valor com BDI =>	22,24
						Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	133,44

17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	8,98	8,98
Insumo	700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	Material		UN	1,0000000	8,98	8,98
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,89			Valor com BDI =>	10,87
						Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	43,48

18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-467721	Próprio	VÁLCULA DE RETENÇÃO 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	33,87	33,87
Insumo	467721	Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1"	Material		UN	1,0000000	33,87	33,87
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,11			Valor com BDI =>	40,98
						Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	163,92

19	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	11,23	11,23
Insumo	746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	Material		UN	1,0000000	11,23	11,23
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,36			Valor com BDI =>	13,59
						Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	54,36

20	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	31,75	31,75
Insumo	I-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	Material		M	1,0000000	31,75	31,75
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,67			Valor com BDI =>	38,42
						Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	307,36

21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-465897	Próprio	COLA PARA PVC	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	7,21	7,21

Insumo	465897	Próprio	COLA PARA PVC	Material		UN	1,0000000	7,21	7,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,51			Valor com BDI =>	8,72
						Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**17,44**

Total sem BDI	**75.577,40**
Total do BDI	**15.870,88**
Total Geral	**91.448,28**



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 150 M DE POÇO TUBULAR NO ESPAÇO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MAa

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 04/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,46%
Mensalista: 51,43%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-01543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, 06"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	1,0000000	304,92	304,92
Insumo	S-1543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAR COM DIÂMETRO DE 6" 154 MM COM PROFUNDIDADE DE 120 M	Serviços	M	1,0000000	304,92	304,92

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 64,03 Valor com BDI => 368,95

2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-001006	Próprio	TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORÇADO 154mm 4MTS, 6	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	491,93	491,93
Insumo	1006	Próprio	Revestimento tubo nervurado pvc. geomecânico stand dn 154mm	Material	m	1,0000000	491,93	491,93

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 103,31 Valor com BDI => 595,24

3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-112563	Próprio	TUBO EDUTOR DE PVC RÍGIDO 1.1/4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	152,27	152,27
Insumo	112563	Próprio	Tubo Edutor de PVC Rígido 1.1/4"	Material	M	1,0000000	152,27	152,27

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 31,98 Valor com BDI => 184,25

4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-564387	Próprio	FILTRO NERVURADO REFORÇADO 6"-2m	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	655,91	655,91
Insumo	564387	Próprio	Tubo pvc de revestimento geomecanico nervurado standard, dn= 154 mm, comprimento = 2 m	Material	m	1,0000000	655,91	655,91

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 137,74 Valor com BDI => 793,65

5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	COTAÇÃO 001007	Próprio	BOMBA DE 2 CV MONOFÁSICO COM PAINEL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	3.279,56	3.279,56
Insumo	001007	Próprio	Bomba 2CV	Material		UN	1,0000000	3.279,56	3.279,56
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	688,71			Valor com BDI =>	3.968,27

6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTAÇÃO 151007	Próprio	CABO PP 4mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	25,82	25,82
Insumo	151007	Próprio	Cabos para ligação da bomba	Material	M	26,6200000	0,97	25,82
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 5,42			Valor com BDI =>	31,24

7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-706296	Próprio	PRÉ-FILTRO CASCALHO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	1,0000000	231,92	231,92
Insumo	706296	Próprio	BRITA PRÉ-FILTRO TIPO 00	Material	M³	239,1000000	0,97	231,92
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 48,70			Valor com BDI =>	280,62

8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-143366	Próprio	BENTONITA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SACOS	1,0000000	76,13	76,13
Insumo	143366	Próprio	REVESTIMENTO DO POÇO	Material	M	1,0000000	76,13	76,13
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 15,99			Valor com BDI =>	92,12

9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COTAÇÃO-256575	Próprio	DESLOCAMENTO DE MÁQUINA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KM	1,0000000	6,09	6,09
Insumo	256575	Próprio	FRETE PARA DESLOCAMENTO MÁQUINA/EQUIPAMENTOS	Serviços	KM	1,0000000	6,09	6,09
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,28			Valor com BDI =>	7,37

10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	1,0000000	1.447,15	1.447,15
Insumo	I-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	Material	UN	1,0000000	1.447,15	1.447,15
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 303,90			Valor com BDI =>	1.751,05

11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	92,83	92,83
Insumo	128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	Material	UN	1,0000000	92,83	92,83

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 19,49 Valor com BDI => 112,32

12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	50,00	50,00
Insumo	226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	Material	M	1,0000000	50,00	50,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 10,50 Valor com BDI => 60,50

13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	26,14	26,14
Insumo	226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	Material	M	1,0000000	26,14	26,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,49 Valor com BDI => 31,63

14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	11,24	11,24
Insumo	194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	Material	UN	1,0000000	11,24	11,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,36 Valor com BDI => 13,60

15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	8,84	8,84
Insumo	631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	Material	UN	1,0000000	8,84	8,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,86 Valor com BDI => 10,70

16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	18,38	18,38
Insumo	463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	Material	UN	1,0000000	18,38	18,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

				Valor do BDI =>	3,86		Valor com BDI =>	22,24
17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	8,98	8,98
Insumo	700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	Material		UN	1,0000000	8,98	8,98
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,89		Valor com BDI =>	10,87
18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-467721	Próprio	VÁLCULA DE RETENÇÃO 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	33,87	33,87
Insumo	467721	Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1"	Material		UN	1,0000000	33,87	33,87
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,11		Valor com BDI =>	40,98
19	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	11,23	11,23
Insumo	746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	Material		UN	1,0000000	11,23	11,23
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,36		Valor com BDI =>	13,59
20	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	31,75	31,75
Insumo	I-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	Material		M	1,0000000	31,75	31,75
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,67		Valor com BDI =>	38,42
21	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-465897	Próprio	COLA PARA PVC	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	7,21	7,21
Insumo	465897	Próprio	COLA PARA PVC	Material		UN	1,0000000	7,21	7,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,51		Valor com BDI =>	8,72

Composições Auxiliares

Total sem BDI	**75.577,40**

Total do BDI	**15.870,88**
Total Geral	**91.448,28**

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 150 M DE POÇO TUBULAR NO ESPAÇO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MAa

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 04/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,46%
Mensalista: 51,43%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPU-01543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, 06"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	150,0	368,95	55.342,50	60,52	60,52
COMP-001006	Próprio	TUBO REVESTIMENTO GEOMECANICO REFORÇADO 154mm 4MTS, 6	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	20,0	595,24	11.904,80	13,02	73,54
COMP-564387	Próprio	FILTRO NERVURADO REFORÇADO 6"-2m	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	10,0	793,65	7.936,50	8,68	82,21
COTAÇÃO-001007	Próprio	BOMBA DE 2 CV MONOFÁSICO COM PAINEL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	3.968,27	3.968,27	4,34	86,55
COMP-112563	Próprio	TUBO EDUTOR DE PVC RÍGIDO 1.1/4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	20,0	184,25	3.685,00	4,03	90,58
COTAÇÃO-151007	Próprio	CABO PP 4mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	100,0	31,24	3.124,00	3,42	94,00
CPU-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	1,0	1.751,05	1.751,05	1,91	95,91
COTAÇÃO-256575	Próprio	DESLOCAMENTO DE MÁQUINA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KM	120,0	7,37	884,40	0,97	96,88
COMP-706296	Próprio	PRÉ-FILTRO CASCALHO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M³	3,0	280,62	841,86	0,92	97,80
COMP-143366	Próprio	BENTONITA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SACOS	7,2	92,12	663,26	0,73	98,53
COMP-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	8,0	38,42	307,36	0,34	98,86
COMP-226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	4,0	60,50	242,00	0,26	99,13
COMP-467721	Próprio	VÁLCULA DE RETENÇÃO 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	40,98	163,92	0,18	99,31
COMP-463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	6,0	22,24	133,44	0,15	99,45
COMP-226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	4,0	31,63	126,52	0,14	99,59
COMP-128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	112,32	112,32	0,12	99,71
COMP-194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	6,0	13,60	81,60	0,09	99,80
COMP-631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	6,0	10,70	64,20	0,07	99,87
COMP-746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	13,59	54,36	0,06	99,93
COMP-700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	10,87	43,48	0,05	99,98
COMP-465897	Próprio	COLA PARA PVC	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	8,72	17,44	0,02	100,00

Total sem BDI	**75.577,40**
Total do BDI	**15.870,88**
Total Geral	**91.448,28**

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 150 M DE POÇO TUBULAR NO ESPAÇO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MAa

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Maranhão
ORSE - 04/2024 - Sergipe

B.D.I.
21,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 89,46%
Mensalista: 51,43%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
S-1543816	Próprio	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAR COM DIÂMETRO DE 6" 154 MM COM PROFUNDIDADE DE 120 M	Serviços	M	150,0000000		368,95		55.342,50		55.342,50	60,52%	55.342,50	60,52%
1006	Próprio	Revestimento tubo nervurado pvc geomecânico stand dn 154mm	Material	m	20,0000000		595,24		11.904,80		11.904,80	13,02%	67.247,30	73,54%
564387	Próprio	Tubo pvc de revestimento geomecanico nervurado standard, dn= 154 mm, comprimento = 2 m	Material	m	10,0000000		793,65		7.936,50		7.936,50	8,68%	75.183,80	82,21%
001007	Próprio	Bomba 2CV	Material	UN	1,0000000		3.968,27		3.968,27		3.968,27	4,34%	79.152,07	86,55%
112563	Próprio	Tubo Edutor de PVC Rígido 1.1/4"	Material	M	20,0000000		184,25		3.685,00		3.685,00	4,03%	82.837,07	90,58%
151007	Próprio	Cabos para ligação da bomba	Material	M	2.662,0000000		1,17		3.114,54		3.114,54	3,41%	85.951,61	93,99%
I-224538	Próprio	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO ALTURA 257 X TAMPA 295 X BASE 241 CM CAPACIDADE 1,5 M³	Material	UN	1,0000000		1.751,05		1.751,05		1.751,05	1,91%	87.702,66	95,90%
256575	Próprio	FRETE PARA DESLOCAMENTO MÁQUINA/EQUIPAMENTOS	Serviços	KM	120,0000000		7,37		884,40		884,40	0,97%	88.587,06	96,87%
706296	Próprio	BRITA PRÉ-FILTRO TIPO 00	Material	M³	717,3000000		1,17		839,24		839,24	0,92%	89.426,30	97,79%
143366	Próprio	REVESTIMENTO DO POÇO	Material	M	7,2000000		92,12		663,26		663,26	0,73%	90.089,57	98,51%
I-536742	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL 6M MARROM 25MM 3/4	Material	M	8,0000000		38,42		307,36		307,36	0,34%	90.396,93	98,85%
226487	Próprio	TUBO PVC 32 MM (1") BARRA 6 METROS	Material	M	4,0000000		60,50		242,00		242,00	0,26%	90.638,93	99,11%
457721	Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1"	Material	UN	4,0000000		40,98		163,92		163,92	0,18%	90.802,85	99,29%
463749	Próprio	Adaptador flange 32 mm x 1"	Material	UN	6,0000000		22,24		133,44		133,44	0,15%	90.936,29	99,44%
226787	Próprio	TUBO PVC 25 MM (3/4") BARRA 6 METROS	Material	M	4,0000000		31,63		126,52		126,52	0,14%	91.062,81	99,58%
128937	Próprio	TORNEIRA BOIA VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" E 3/4"	Material	UN	1,0000000		112,32		112,32		112,32	0,12%	91.175,13	99,70%
194639	Próprio	LUVA PVC 32 MM	Material	UN	6,0000000		13,60		81,60		81,60	0,09%	91.256,73	99,79%
631234	Próprio	JOELHO 90° PVC 32 MM	Material	UN	6,0000000		10,70		64,20		64,20	0,07%	91.320,93	99,86%
746455	Próprio	FITA VEDA ROSCA	Material	UN	4,0000000		13,59		54,36		54,36	0,06%	91.375,29	99,92%
700938	Próprio	ADAPTADOR FLANGE 25 mm x 3/4"	Material	UN	4,0000000		10,87		43,48		43,48	0,05%	91.418,77	99,97%
465897	Próprio	COLA PARA PVC	Material	UN	2,0000000		8,72		17,44		17,44	0,02%	91.436,21	99,99%

Totais por Tipo

Equipamento	R$ 0,00
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 0,00
Mão de Obra	R$ 0,00
Material	R$ 35.209,31
Serviços	R$ 56.226,90
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Encargos Complementares	R$ 0,00
Franquia	R$ 0,00
Outros	R$ 0,00

Total sem BDI	**75.577,40**
Total do BDI	**15.870,88**
Total Geral	**91.448,28**

PROPRIETÁRIO:	**CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**
OBJETO:	**PERFURAÇÃO DE 150 M DE POÇO TUBULAR NA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA**

COMPOSIÇÃO DE BDI - COM DESONERAÇÃO

				ADOTADO (%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			3,00%
	SEGURO E GARANTIA			0,40%
S	SEGURO			0,20%
G	GARANTIA			0,20%
R	RISCO			0,40%
DF	DESPESAS FINANCEIRA			0,58%
L	LUCRO			4,13%
I	IMPOSTOS			10,15%
	PIS			0,65%
	CONFINS			3,00%
	ISS - Alíquota de ISS adotada é de 5,00%, no entanto, base de cálculo para esse tipo de ativiade/ serviço é de 40,00% do valor total do contrato.			2,00%
	CPRB			4,50%
	TAXA DE BDI ADOTADA (%)			**21,0%**

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1\right] x100$$

Onde:

AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de risco;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, CONFINS, ISS)

Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
CNPJ n° 07.369.838/0001-04
Praça 17 de abril, s/n, Nova Fortaleza – 65.805-000

CMFN/MA
Folha: _____
Rubrica: _____

RESULTADO DA PESQUISA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitações,

Encaminhamos o resultado da pesquisa de preços de mercado referente à contratação de empresa especializada para perfuração de 150 Metros, de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

A estimativa de preços foi realizada com base em levantamento junto a fornecedores do ramo, bem como por meio da utilização de referências técnicas oficiais, conforme detalhado na planilha orçamentária anexa.

Foram considerados os preços obtidos junto às empresas identificadas na planilha e nas cotações anexas, os quais serviram de base para a definição do valor estimado da contratação, em observância aos princípios da economicidade e da vantajosidade para a Administração Pública.

Encaminham-se os autos para análise e demais providências cabíveis.

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 03 de setembro de 2026.

Atenciosamente,

SAMARA RODRIGUES SOUZA
Diretor do Departamentos de Compras

Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
CNPJ n° 07.369.838/0001-04
Praça 17 de abril, s/n, Nova Fortaleza – 65.805-000

CMFN/MA
Folha: _____
Rubrica: _____

MAPA DE APURAÇÃO

ITENS	DESCRIÇÃO	QTDE.	UND	AGUA AZUL LTDA	CONSTRUTORA COELHO	AGUA VIVA
				VALOR R$	VALOR R$	VALOR R$
01	**contratação de empresa especializada para perfuração de 150 Metros, de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.**	--	serviço	R$ 87.487,13	R$ 93.245,60	R$ 91.448,28
Mlehor Proposta: AGUA AZUL LTDA, CNPJ: 52.697.433/0001-41				VALOR:	R$ 87.487,13	

SAMARA RODRIGUES SOUZA
Diretor do Departamentos de Compras

Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
CNPJ n° 07.369.838/0001-04
Praça 17 de abril, s/n, Nova Fortaleza – 65.805-000

CMFN/MA
Folha: _____
Rubrica: _____

SOLICITAÇÃO DE HABILITAÇÃO

À

Empresa: AGUA AZUL LTDA

Endereço: PC ISRAEL NOGUEIRA, Nº 60, CENTRO, CEP 65.805-000, Fortaleza dos Nogueiras/MA

Solicito a esta empresa que apresente junto ao setor de licitação documentos de HABILITAÇÃO conforme a lei 14.133/21 para, de acordo proposta de preço apresenta para contratação de empresa especializada para perfuração de 150 Metros, de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, para que seja dado prosseguimentos no processo de contratação direta, cotação apresentada por esta empresa no dia 03/09/2026

Contrato social

CNPJ:

Certidões fiscais

Balaço patrimonial dos dois últimos exercícios financeiros

Atestado de capacidade técnica

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 03 de setembro de 2026.

Atenciosamente,

Domingos Augusto de Oliveira Júnior
Agente de Contratação
Portaria Nº 04/2025

Aquino Contábil

Contrato de Constituição de Sociedade Limitada Unipessoal
ÁGUA AZUL LTDA

Pelo presente instrumento particular:

Juliana Souza Silva, brasileira, casada no regime de separação de bens, empresária, nascida aos 20 de setembro de 1995, natural de Goiânia – GO, portadora do CPF/MF sob nº. 755.508.731-68 e CNH 06269054453 DETRAN/GO, expedida em 06/09/2022, residente e domiciliada à Rua Ovídia Nogueira, s/nº, Centro, em Fortaleza dos Nogueiras – MA, CEP: 65.805-000; filha de Cleber de Souza e Cintra e Divina Maria da Silva Cintra.

Resolve, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n.º 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS (Art. 997, II, do CC)

Cláusula I - A sociedade girará sob o nome empresarial de **ÁGUA AZUL LTDA** e usará a expressão **ÁGUA AZUL PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS** como nome fantasia.

DA SEDE (Art. 997, II, do CC)

Cláusula II - A empresa terá sede e domicílio fiscal à **Praça Israel Nogueira, nº 60, Centro, em Fortaleza dos Nogueiras – MA, CEP: 65.805-000**.

DO OBJETO SOCIAL (Art. 997, II, do CC)

Cláusula III - A sociedade terá o seguinte objeto social: 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº

- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (Art. 53, III, F, do decreto nº 1.800, de 1996)

Cláusula IV - A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (Art. 997, III e IV e Arts. 1.052 e 1.055 do CC)

Cláusula V - O capital social será de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pela sócia da seguinte forma:

Nome da Sócia	Quotas	Valor	Percentual
Juliana Souza Silva	250.000	R$ 250.000,00	100,00%
Total	**250.000**	**R$ 250.000,00**	**100,00%**

DA ADMINISTRAÇÃO (Arts. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 do CC)

Cláusula VI - A administração da sociedade será exercida pela sócia **Juliana Souza Silva**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto

social. ***Parágrafo único***. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (Art. 1.065 do CC)

Cláusula VII - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (Art. 1.011, § 1º, do CC e Art. 37, II, da Lei nº 8.934, de 1994)

Cláusula VIII - A administradora da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO PRÓ LABORE

Cláusula IX - A sócia administradora poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula X - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula XI - Retirando-se, falecendo ou interditado da sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. ***Parágrafo único*** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA CESSÃO DE QUOTAS

Cláusula XII - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

Cláusula XIII - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DO FORO

Cláusula XIV - A parte elege o foro de Fortaleza dos Nogueiras - MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 26 de outubro de 2023.

Juliana Souza Silva
Sócia Administradora

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGUA AZUL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
75550873168	JULIANA SOUZA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2023 14:42 SOB Nº 21201445929.
PROTOCOLO: 231363745 DE 27/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315667235. CNPJ DA SEDE: 52697433000141.
NIRE: 21201445929. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/10/2023.
AGUA AZUL LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
52.697.433/0001-41 MATRIZ		27/10/2023

NOME EMPRESARIAL
AGUA AZUL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AGUA AZUL PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC ISRAEL NOGUEIRA	60	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.805-000	CENTRO	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AGUA.AZUL.MA@GMAIL.COM	(99) 8559-3459 / (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/10/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/07/2026** às **10:09:23** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 06080394000111

AVENIDA JOSE SARNEY, Nº 359 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '00.00.500','00.00.500')

Data Emissão:	16/07/2026
Hora:	09:50:54
Exercício:	2026
Usuário:	KAIQUE
Página(s):	**1 de 1**

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: **001252**

Nome: **AGUA AZUL LTDA** CNPJ: **52697433000141**

Nome Fant.: **AGUA AZUL PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS** PIS/NIT:

Endereço: **PCA PRAÇA ISRAEL NOGUEIRA** Nº: **60** CEP: **65805000**

Bairro: **CENTRO** Complemento:

Cidade: **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** Estado: **MA**

ESTABELECIMENTO

Cadastro: **00.00.500**

Endereço: **PCA PRAÇA ISRAEL NOGUEIRA** Nº: **60** CEP: **65805000**

Bairro: **CENTRO** Complemento:

Cidade: **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** Estado: MA

Area: **0,00** Nº Empregados: **0** Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: **00.00.500** Horário de Funcionamento: **Das: Até**

DADOS GERAIS

Abertura: Processo: Dt: Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa: **SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA**

Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento** Capital: **0** Tipo de Cadastro: **Prest. Serviço**

Optante SN: **S** Regime Especial: **Empresa de Pequeno Porte (EPP)** Exigibilidade ISS: **Exigível**

Atividade: **43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água**

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Inicio	Fim
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,		22/12/2025	31/12/2025
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,		01/12/2025	
Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do						

Código	Principal	Atividade cnae
4399105	N	Perfuração e construção de poços de água

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
207	2024	ALVARA DE LICENCA	27/08/2024	31/12/2024
218	2026	ALVARA DE LICENCA	03/03/2026	31/12/2026

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AGUA AZUL LTDA
CNPJ: 52.697.433/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:10:57 do dia 23/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2026.
Código de controle da certidão: **F94E.9379.A44C.42AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.697.433/0001-41
Razão social: AGUA AZUL LTDA
Endereço: PRA ISRAEL NOGUEIRA 60 / CENTRO / FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA / 65805-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/07/2026 a 26/08/2026

Certificação Número: 2026072809106532545734

Informação obtida em 28/07/2026 12:15:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGUA AZUL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.697.433/0001-41
Certidão nº: 14916228/2026
Expedição: 09/03/2026, às 10:17:09
Validade: 05/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGUA AZUL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.697.433/0001-41, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 158515/26 **Data da Certidão:** 23/06/2026 16:39:09

CPF/CNPJ 52697433000141 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 21/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/07/2026 09:47:50

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 063512/26 **Data da Certidão:** 23/06/2026 16:39:46

CPF/CNPJ CONSULTADO: **52697433000141**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 21/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/07/2026 09:50:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

AVENIDA JOSE SARNEY, Nº 359 - CENTRO

CNPJ: 06080394000111

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

A prefeitura Municipal de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, a requerimento da pessoa interessada AGUA AZUL LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municípais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**00.00.500**	Inscrição Municipal:	**00.00.500**
Contribuinte:	**AGUA AZUL LTDA**	CPF/CNPJ:	**52697433000141**
Nome Fantasia:	**AGUA AZUL PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS**		
Endereço:	**PCA PRAÇA ISRAEL NOGUEIRA, 60**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65805000**
Cidade:	**FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA**		
Inscrição Est.:	Data de Abertura: **0**	Data de Encerramento:	**0**
Atividade:	**43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água**		

Atividade(s) CNAE

Perfuração e construção de poços de água

Emissão: **15/07/2026 09:41:14** Validade: **13/10/2026** Usuário: **KAIQUE**

Número/Controle da Certidão: **4D2D870C6545944D**

Kaique dos Santos Marinho
Coord. Financeiro e Arrecadação
Decreto: Nº 017/2025

KAIQUE DOS SANTOS MARINHO
COORDENADOR FINANCEIRO E ARRECADAÇÃO
Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

AVENIDA JOSE SARNEY, Nº 359 - CENTRO

CNPJ: 06080394000111

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

A prefeitura Municipal de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, a requerimento da pessoa interessada AGUA AZUL LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos de DÍVIDA ATIVA com os cofres públicos municípais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**00.00.500**	Inscrição Municipal:	**00.00.500**
Contribuinte:	**AGUA AZUL LTDA**	CPF/CNPJ:	**52697433000141**
Nome Fantasia:	**AGUA AZUL PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS**		
Endereço:	**PCA PRAÇA ISRAEL NOGUEIRA, 60**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65805000**
Cidade:	**FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA**		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	**0**
Atividade:	**43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água**		

Atividade(s) CNAE

Perfuração e construção de poços de água

Emissão: **15/07/2026 09:42:08** Validade: **13/10/2026** Usuário: **KAIQUE**

Número/Controle da Certidão: **9AFEECDAC68B97FA**

Kaique dos Santos Marinho
Coord. Financeiro e Arrecadação
Decreto: Nº 017/2025

KAIQUE DOS SANTOS MARINHO
COORDENADOR FINANCEIRO E ARRECADAÇÃO
Responsável

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 92 (NOVENTA E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 92 (NOVENTA E DUAS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 0() DA EMPRESA ÁGUA AZUL LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À PRAÇA ISRAEL NGUEIRA, N° 60, CENTRO, NESTA CIDADE DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA CEP: 65805000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21201445929 POR DESPACHO DE 27/10/2023 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 52.697.433/0001-41, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 00.00.500.

CONFORME DETERMINA O ART. 9° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 013426/O7, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 909.366.553-72.

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 01 DE JANEIRO DE 2024.

Juliana Souza Silva

SÓCIA ADMINSITRADORA - JULIANA SOUZA SILVA
C.P.F - 755.508.731-68

Josemar da Silva Ribeiro Oliveira
Contador
CRC-MA 013426/O-7

JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA
C.R.C 013426/O-7
C.P.F 909.366.553-72

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 92 (NOVENTA E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 92 (NOVENTA E DUAS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 0() DA EMPRESA ÁGUA AZUL LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À PRAÇA ISRAEL NGUEIRA, N° 60, CENTRO, NESTA CIDADE DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA CEP: 65805000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21201445929 POR DESPACHO DE 27/10/2023 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 52.697.433/0001-41, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 00.00.500, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 013426/O7, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 909.366.553-72.

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

Juliana Souza Silva

SÓCIA ADMINSITRADORA - JULIANA SOUZA SILVA
C.P.F - 755.508.731-68

Josemar da Silva Ribeiro Oliveira
Contador
CRC-MA 013426/O-7

JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA
C.R.C 013426/O-7
C.P.F 909.366.553-72

EMPRESA: ÁGUA AZUL LTDA
Praça Iisrael Nogueira, nº 60, Centro, Fortaleza dos Nogueiras - MA. CEP 65.805-000
CNPJ (MF) 52.697.433/0001-41 NIRE 21201445929

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

ATIVO CIRCULANTE			**R$**	**325.953,83**
DISPONÍVEL	R$	92.288,50		
Caixa	R$	26.270,05		
Banco conta movimento	R$	66.018,45		
CRÉDITOS	R$	77.741,28		
Duplicatas a receber	R$	88.477,00		
(-) Duplicatas descontadas	R$	42.015,00		
(-) Provisão p/ devedores duvidosos	R$	3.700,00		
Impostos diversos a recuperar	R$	34.979,28		
Imposto a recuperar	R$	34.979,28		
ESTOQUES	R$	149.064,37		
Materiais de Consumo/Escritório	R$	149.064,37		
DESPESAS ANTECIPADAS	R$	6.859,68		
Outras (Juros a Apropriar)	R$	6.859,68		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**R$**	**273.602,23**
IMOBILIZADO	R$	273.602,23		
Móveis e utensílios	R$	62.066,25		
Máquinas e equipamentos	R$	229.681,08		
Computadores e periféricos	R$	3.998,34		
(-) Depreciação Acumulada	R$	22.143,44		
TOTAL DO ATIVO			**R$**	**599.556,06**

Juliana Souza Silva
CPF: 755.508.731-68
Sócia Administradora

Josemar da Silva Ribeiro Oliveira
Contador
CRC-MA 013426/O-7

PASSIVO CIRCULANTE			**R$**	**149.934,71**
Fornecedores	R$	107.005,43		
Honorários a pagar	R$	6.750,00		
Aluguel a pagar	R$	1.200,00		
Impostos a pagar / recolher	R$	34.979,28		
Impostos a recolher	R$	34.979,28		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			**R$**	**0,00**
Exigível a Longo Prazo	R$	0,00		
Empréstimo a Pagar	R$	0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**R$**	**449.621,35**
Capital Social	R$	250.000,00		
Capital Subscrito	R$	250.000,00		
(-) Capital a Integralizar	R$	0,00		
Resultado ou lucro do exercício	R$	199.621,35		
(-) Prejuízo do exercício	R$			
TOTAL DO PASSIVO			**R$**	**599.556,06**

Juliana Souza Silva
CPF: 755.508.731-68
Sócia Administradora

Josemar da Silva Ribeiro Oliveira
Contador
CRC-MA 013426/O-7

EMPRESA: ÁGUA AZUL LTDA

Praça Iisrael Nogueira, nº 60, Centro, Fortaleza dos Nogueiras - MA. CEP 65.805-000

CNPJ (MF) 52.697.433/0001-41 NIRE 21201445929

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

Exercício de 2024

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**R$**	**582.988,05**
Vendas de mercadoria	R$	582.988,05
DEDUÇÕES SOBRE SERVIÇOS	**R$**	**34.979,28**
(-) Impostos e Contribuições Sobre Prestação de Serviços	R$	34.979,28
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**R$**	**548.008,77**
CUSTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	**R$**	**262.636,12**
Custo de Prestação de Serviços - CPS	R$	262.636,12
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**R$**	**285.372,65**
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**85.751,30**
(-) Despesas Administrativas	R$	22.603,50
(-) Despesas Financeiras	R$	3.594,02
(-) Despesas Comerciais	R$	26.960,34
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	R$	3.700,00
(-) Despesas com Honorários	R$	6.750,00
(-) Despesa com Depreciação	R$	22.143,44
(±) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	**R$**	**199.621,35**
(+) Venda de Bens/Direitos - Ativo Não Circulante	R$	
(-) Custo da Venda de Bens/Direitos - Ativo Não Circulante	R$	
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSSL	**R$**	**199.621,35**
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**R$**	**199.621,35**

Juliana Souza Silva
CPF: 755.508.731-68
Sócia Administradora

Josemar da Silva Ribeiro Oliveira
Contador
CRC-MA 013426/O-7

EMPRESA: ÁGUA AZUL LTDA

Praça Iisrael Nogueira, nº 60, Centro, Fortaleza dos Nogueiras - MA. CEP 65.805-000
CNPJ (MF) 52.697.433/0001-41 NIRE 21201445929

Exercício de 2024

Índices Financeiros

Giro de Ativo - GA

$$GA = \frac{\text{Ativos}}{\text{Receita Líquida}} = \frac{599.556,06}{548.008,77} = 1,09$$

Liquidez Corrente - LC

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{325.953,83}{149.934,71} = 2,17$$

Liquidez Geral - LG

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{599.556,06}{149.934,71} = 4,00$$

Liquidez Imediata - LI

$$LI = \frac{\text{Diponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{92.288,50}{149.934,71} = 0,616$$

Margem Líquida

$$ML = \frac{\text{Lucro após impostos} * 100}{\text{Receita Líquida}} = \frac{199.621,35}{548.008,77} = 36,43$$

Rentabilidade do Ativo - LA

$$RA = \frac{\text{Lucro Líquido} * 100}{\text{Ativo}} = \frac{199.621,35}{599.556,06} = 33,29$$

Solvência Geral - SG

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{599.556,06}{149.934,71} = 3,999$$

Juliana Souza Silva
CPF: 755.508.731-68
Sócia Administradora

Josemar da Silva Ribeiro Oliveira
Contador
CRC-MA 013426/O-7

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – JULIANA SOUZA SILVA, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 755.508.731-68, representante legal da sociedade AGUA AZUL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 52.697.433/0001-41, com sede em PRAÇA ISRAEL NOGUEIRA, nº 60 - CENTRO - Fortaleza dos Nogueiras/MA - CEP 65805-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 909.366.553-72, CRC sob o nº 013426, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MA;

3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 13/03/2026

JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 909.366.553-72
CRC 013426

JULIANA SOUZA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 755.508.731-68

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGUA AZUL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
90936655372	JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA
75550873168	JULIANA SOUZA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2026 17:44 SOB Nº 20260340111.
PROTOCOLO: 260340111 DE 13/03/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12605167124. CNPJ DA SEDE: 52697433000141.
NIRE: 21201445929. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2026.
AGUA AZUL LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024
Empresa: ÁGUA AZUL LTDA - CNPJ: 52.697.433/0001-41

Nota 1 - Contexto Operacional
ÁGUA AZUL LTDA, Sociedade Limitada registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, NIRE 21201445929, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, prazo de duração indeterminado, tem sede e foro na cidade de Fortaleza dos Nogueiras - MA, jurisdição em todo território estadual. Constitui objeto social a seguinte:
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
ÁGUA AZUL LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário" da ÁGUA AZUL LTDA.

Nota 3 - Práticas Contábeis
3.1 - Disponibilidades
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

Nota 4 - Patrimônio Líquido
4.1 - Divisão do Capital Social
Capital Social: O capital Social integralizado em R$ 250.000,00 divido em 250.000 quotas, pela sócia administradora em moeda corrente.
4.2 - Resultado do Exercício
O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm a empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade. O lucro do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Nota 5 - Eventos subsequentes
TRIBUTAÇÃO
ÁGUA AZUL LTDA. Empresa optante pelo sistema/critério do Simples Nacional, regime tributário compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, aplicável as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, revisto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Prevê o pagamento de vários impostos em uma única guia de recolhimento, tornando o controle muito mais fácil e rápido. O imposto é pago à Receita Federal a partir de uma alíquota única, calculada de acordo com uma porcentagem do faturamento das empresas. Empresa, abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP); recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação - DARF disponibilização às EMPRESAS de sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal devido.
TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis da ÁGUA AZUL LTDA, foram aprovadas em 25 de janeiro de 2025, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. Na Nota Explicativa n 1, a ÁGUA AZUL LTDA cumpre o exigido no artigo 176, a mencionada Lei quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ÁGUA AZUL LTDA: Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; Mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; Conserva em boa ordem, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de contabilidade.

Juliana Souza Silva
CPF: 755.508.731-68
Sócia Administradora

Josemar da Silva Ribeiro Oliveira
Contador
CRC-MA 013426/O-7

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 97 (NOVENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 97 (NOVENTA E SETE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 0() DA EMPRESA ÁGUA AZUL LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À PRAÇA ISRAEL NOGUEIRA, N° 60, CENTRO, NESTA CIDADE DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA CEP: 65805000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21201445929 POR DESPACHO DE 27/10/2023 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 52.697.433/0001-41, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 00.00.500.

CONFORME DETERMINA O ART. 9° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 013426/O7, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 909.366.553-72.

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 01 DE JANEIRO DE 2025.

Juliana Souza Silva

SÓCIA ADMINSITRADORA - JULIANA SOUZA SILVA
C.P.F - 755.508.731-68

Josemar da Silva Ribeiro Oliveira
Contador
CRC-MA 013426/O-7

JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA
C.R.C 013426/O-7
C.P.F 909.366.553-72

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 97 (NOVENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 97 (NOVENTA E SETE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 0() DA EMPRESA ÁGUA AZUL LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À PRAÇA ISRAEL NOGUEIRA, N° 60, CENTRO, NESTA CIDADE DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA CEP: 65805000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21201445929 POR DESPACHO DE 27/10/2023 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 52.697.433/0001-41, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 00.00.500, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 013426/O7, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 909.366.553-72.

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

Juliana Souza Silva

SÓCIA ADMINSITRADORA - JULIANA SOUZA SILVA
C.P.F - 755.508.731-68

Josemar da Silva Ribeiro Oliveira
Contador
CRC-MA 013426/O-7

JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA
C.R.C 013426/O-7
C.P.F 909.366.553-72

EMPRESA: ÁGUA AZUL LTDA
Praça Iisrael Nogueira, nº 60, Centro, Fortaleza dos Nogueiras - MA. CEP 65.805-000
CNPJ (MF) 52.697.433/0001-41 NIRE 21201445929

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

ATIVO CIRCULANTE			**R$**	**476.702,02**
DISPONÍVEL	R$	85.297,31		
Caixa	R$	24.198,62		
Banco conta movimento	R$	61.098,69		
CRÉDITOS	R$	77.287,94		
Duplicatas a receber	R$	115.204,86		
(-) Duplicatas descontadas	R$	81.026,30		
(-) Provisão p/ devedores duvidosos	R$	3.700,00		
Impostos diversos a recuperar	R$	46.809,38		
Imposto a recuperar	R$	46.809,38		
ESTOQUES	R$	302.068,15		
Materiais de Consumo/Escritório	R$	302.068,15		
DESPESAS ANTECIPADAS	R$	12.048,62		
Outras (Juros a Apropriar)	R$	12.048,62		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**R$**	**267.582,57**
IMOBILIZADO	R$	267.582,57		
Móveis e utensílios	R$	71.068,21		
Máquinas e equipamentos	R$	215.906,37		
Computadores e periféricos	R$	2.406,34		
(-) Depreciação Acumulada	R$	21.798,35		
TOTAL DO ATIVO			**R$**	**744.284,59**

Juliana Souza Silva
CPF: 755.508.731-68
Sócia Administradora

Josemar da Silva Ribeiro Oliveira
Contador
CRC-MA 013426/O-7

PASSIVO CIRCULANTE			**R$**	**170.778,01**
Fornecedores	**R$**	**112.218,63**		
Honorários a pagar	**R$**	**10.250,00**		
Aluguel a pagar	**R$**	**1.500,00**		
Impostos a pagar / recolher	**R$**	**46.809,38**		
Impostos a recolher	R$	46.809,38		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			**R$**	**37.588,89**
Exigível a Longo Prazo	**R$**	**37.588,89**		
Empréstimo a Pagar	R$	37.588,89		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**R$**	**535.917,69**
Capital Social	**R$**	**250.000,00**		
Capital Subscrito	R$	250.000,00		
(-) Capital a Integralizar	R$	0,00		
Resultado ou lucro do exercício	**R$**	**285.917,69**		
(-) Prejuízo do exercício	**R$**			
TOTAL DO PASSIVO			**R$**	**744.284,59**

Juliana Souza Silva
CPF: 755.508.731-68
Sócia Administradora

Josemar da Silva Ribeiro Oliveira
Contador
CRC-MA 013426/O-7

EMPRESA: ÁGUA AZUL LTDA

Praça Iisrael Nogueira, nº 60, Centro, Fortaleza dos Nogueiras - MA. CEP 65.805-000

CNPJ (MF) 52.697.433/0001-41 NIRE 21201445929

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

Exercício de 2025

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**R$**	**780.156,34**
Vendas de mercadoria	R$	780.156,34
DEDUÇÕES SOBRE SERVIÇOS	**R$**	**46.809,38**
(-) Impostos e Contribuições Sobre Prestação de Serviços	R$	46.809,38
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**R$**	**733.346,96**
CUSTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	**R$**	**351.460,43**
Custo de Prestação de Serviços - CPS	R$	351.460,43
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**R$**	**381.886,53**
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**95.968,84**
(-) Despesas Administrativas	R$	24.013,60
(-) Despesas Financeiras	R$	5.108,36
(-) Despesas Comerciais	R$	31.098,53
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	R$	3.700,00
(-) Despesas com Honorários	R$	10.250,00
(-) Despesa com Depreciação	R$	21.798,35
(±) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	**R$**	**285.917,69**
(+) Venda de Bens/Direitos - Ativo Não Circulante	R$	
(-) Custo da Venda de Bens/Direitos - Ativo Não Circulante	R$	
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSSL	**R$**	**285.917,69**
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**R$**	**285.917,69**

Juliana Souza Silva
CPF: 755.508.731-68
Sócia Administradora

Josemar da Silva Ribeiro Oliveira
Contador
CRC-MA 013426/O-7

EMPRESA: ÁGUA AZUL LTDA

Praça Iisrael Nogueira, nº 60, Centro, Fortaleza dos Nogueiras - MA. CEP 65.805-000
CNPJ (MF) 52.697.433/0001-41 NIRE 21201445929

Exercício de 2025

Índices Financeiros

Giro de Ativo - GA

$$GA = \frac{\text{Ativos}}{\text{Receita Líquida}} = \frac{744.284,59}{733.346,96} = 1,01$$

Liquidez Corrente - LC

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{476.702,02}{170.778,01} = 2,79$$

Liquidez Geral - LG

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{744.284,59}{208.366,90} = 3,57$$

Liquidez Imediata - LI

$$LI = \frac{\text{Diponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{85.297,31}{170.778,01} = 0,499$$

Margem Líquida

$$ML = \frac{\text{Lucro após impostos} * 100}{\text{Receita Líquida}} = \frac{285.917,69}{733.346,96} = 38,99$$

Rentabilidade do Ativo - LA

$$RA = \frac{\text{Lucro Líquido} * 100}{\text{Ativo}} = \frac{285.917,69}{744.284,59} = 38,42$$

Solvência Geral - SG

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{744.284,59}{208.366,90} = 3,572$$

Juliana Souza Silva
CPF: 755.508.731-68
Sócia Administradora

Josemar da Silva Ribeiro Oliveira
Contador
CRC-MA 013426/O-7

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – JULIANA SOUZA SILVA, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 755.508.731-68, representante legal da sociedade AGUA AZUL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 52.697.433/0001-41, com sede em PRAÇA ISRAEL NOGUEIRA, nº 60 - CENTRO - Fortaleza dos Nogueiras/MA - CEP 65805-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 909.366.553-72, CRC sob o nº 013426, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MA;

3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Fortaleza dos Nogueiras-MA, 13/03/2026

JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 909.366.553-72
CRC 013426

JULIANA SOUZA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 755.508.731-68

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGUA AZUL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
90936655372	JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA
75550873168	JULIANA SOUZA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2026 15:54 SOB Nº 20260340391.
PROTOCOLO: 260340391 DE 13/03/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12605154731. CNPJ DA SEDE: 52697433000141.
NIRE: 21201445929. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2026.
AGUA AZUL LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2025
Empresa: ÁGUA AZUL LTDA - CNPJ: 52.697.433/0001-41

Nota 1 - Contexto Operacional
ÁGUA AZUL LTDA, Sociedade Limitada registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, NIRE 21201445929, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, prazo de duração indeterminado, tem sede e foro na cidade de Fortaleza dos Nogueiras - MA, jurisdição em todo território estadual. Constitui objeto social a seguinte:
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
ÁGUA AZUL LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário" da ÁGUA AZUL LTDA.

Nota 3 - Práticas Contábeis
3.1 - Disponibilidades
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

Nota 4 - Patrimônio Líquido
4.1 - Divisão do Capital Social
Capital Social: O capital Social integralizado em R$ 250.000,00 divido em 250.000 quotas, pela sócia administradora em moeda corrente.
4.2 - Resultado do Exercício
O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm a empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade. O lucro do exercício de 2025 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Nota 5 - Eventos subsequentes
TRIBUTAÇÃO
ÁGUA AZUL LTDA. Empresa optante pelo sistema/critério do Simples Nacional, regime tributário compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, aplicável as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, revisto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Prevê o pagamento de vários impostos em uma única guia de recolhimento, tornando o controle muito mais fácil e rápido. O imposto é pago à Receita Federal a partir de uma alíquota única, calculada de acordo com uma porcentagem do faturamento das empresas. Empresa, abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP); recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação - DARF disponibilização às EMPRESAS de sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal devido.
TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis da ÁGUA AZUL LTDA, foram aprovadas em 20 de janeiro de 2026, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. Na Nota Explicativa n 1, a ÁGUA AZUL LTDA cumpre o exigido no artigo 176, a mencionada Lei quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ÁGUA AZUL LTDA: Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; Mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; Conserva em boa ordem, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de contabilidade.

Juliana Souza Silva
CPF: 755.508.731-68
Sócia Administradora

Josemar da Silva Ribeiro Oliveira
Contador
CRC-MA 013426/O-7

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 13/07/2026 **Nº da certidão:** 12602998214

Data de validade: 13/09/2026 **Código de Validação:** 10dc7f9171

NOME: AGUA AZUL LTDA

CNPJ: 52.697.433/0001-41

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
314567/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ABNER SOUZA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ABNER SOUZA DE CARVALHO**
Registro: **27304D PA PA** RNP: **1511781904**
Título profissional: GEÓLOGO

Número da ART: **PA20230967462** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/07/2023 Baixada em: 28/09/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AR CLIMA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **GRÃO – PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **10.563.627/0002-95**
Endereço do contratante: FAZENDA OURO PRETO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SANTA MARIA DAS BARREIRAS UF: PA CEP: 68565000
Contrato: Celebrado em: 06/07/2023
Valor do contrato: R$ 590.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: FAZENDA OURO PRETO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SANTA MARIA DAS BARREIRAS UF: PA CEP: 68565000
Coordenadas Geográficas: -20.402211, -43.510557
Data de início: 06/07/2023 Conclusão efetiva: 06/01/2024
Finalidade: Mineração
Proprietário: GRÃO – PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 10.563.627/0002-95

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** GEOLOGIA - ABERTURA DE POÇOS > #3132 - PLANEJAMENTO DE POÇOS TUBULARES 112 - Execução de Serviço Técnico 6.00 unidade; **1 - DIRETA** GEOLOGIA - ABERTURA DE POÇOS > #3134 - LIMPEZA DE POÇOS TUBULARES 112 - Execução de Serviço Técnico 6.00 unidade; **1 - DIRETA** GEOLOGIA - ABERTURA DE POÇOS > #3135 - MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES 112 - Execução de Serviço Técnico 6.00 unidade; **1 - DIRETA** GEOLOGIA - ABERTURA DE POÇOS > #3136 - ENSAIO DE BOMBEAMENTO DE POÇOS TUBULARES 112 - Execução de Serviço Técnico 6.00 unidade; **1 - DIRETA** GEOLOGIA - ABERTURA DE POÇOS > #3138 - MEDIÇÃO DE VAZÃO DE POÇO TUBULAR 112 - Execução de Serviço Técnico 6.00 unidade; **1 - DIRETA** GEOLOGIA - ABERTURA DE POÇOS > #3139 - PERFIL CONSTRUTIVO DE POÇO TUBULAR 112 - Execução de Serviço Técnico 6.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM MINERADORA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Informações Complementares

- CERTIFICAÇÃO EXCLUSIVAMENTE dos itens MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DE ATÉ 150M e CLORADOR - Parecer Técnico - PROTOCOLO 540800/2023

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 314567/2023
24/10/2023, 11:01
B3101

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: B3101

GRÃO - PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 10.563.627/0002-95 INSC. EST.: 15.543.638-4 Fone: 94 3424-1576
Fazenda Ouro Preto - Zona Rural - CEP: 68-560-000- Santa Maria das Barreiras - PA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 01/2023

INTERESSADO: AR CLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, apdão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **AR CLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA**, com sede na Av. Brasil S/n Quadra 132 Lote 04, Redenção-PA, CEP 68.552-735, com **CNPJ 17.306.559/0001-47**. Denominada CONTRATADA, neste ato representado por seu administrador, representante legal, JOSÉ CARLOS SOARES, portador do CPF nº **712.093.012-53** e RG nº **777290979**, expedido por SSP/MA, residente e domiciliado na Rua José Pioneiro José Pinto, nº 42, Cep 68.549--001 Redenção-PA, executou a obra referente ao Contrato firmado no dia 06 de julho de 2023, com prazo de execução em 06 (seis) meses, mas a empresa contratada executou o serviço no prazo de 03 (três) meses, **no período de 06/07/2023 até 27/09/2023.**

O contrato tem como objeto a prestação de serviços profissionais especializados em SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS, REPAROS, DESINFECÇÃO, COLOCAÇÃO DE FILTROS, LIMPEZAS DE CAIXAS E BEBEDOUROS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REPAROS NA REDE HIDRÁULICA, CLORAÇÃO E ANÁLISE DE POTABILIDADE E VERIFICAÇÃO DE PH, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, conforme planilha listada abaixo.

Os serviços executados estão descritos na planilha de quantitativos abaixo:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 15 folhas

GRÃO - PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
MINERADORA CNPJ: 10.593.627/0002-85 INSC. EST.: 15.543.638-4 Fone: 94 3424-1576
Fazenda Ouro Preto - Zona Rural - CEP: 68-560-000- Santa Maria das Barreiras - PA

DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário
SERVIÇOS PRELIMINARES ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	R$37,50
TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	R$17,50
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	R$17,50
GEÓLOGO RESPONSÁVEL PELA OBRA	H	720	R$37,50
CANTEIRO INSTALAÇÃO			
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	24	R$103,93
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12	R$ 127,54
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	6	R$ 127,54
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10	R$ 127,54
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	36	R$ 1,39
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	154	R$ 6,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 15 folhas

GRÃO - PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 10.563.627/0002-95 INSC. EST.: 15.543.638-4 Fone: 94 3424-1576
Fazenda Ouro Preto - Zona Rural - CEP: 68-560-000- Santa Maria das Barreiras - PA

FUNDAÇÃO			
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	48	R$ 68,43
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	16	R$ 449,24
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	8	R$ 98,50
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	4	R$ 98,50
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4	R$ 128,50
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	4	R$ 58,98
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4	R$ 68,53
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2		R$ 96,40
VIGAS BALDRAME			
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	8,40	R$ 126,50
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	1,32	R$ 98,50
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE	M3	0,03	R$ 98,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 3145672023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 3145672023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 15 folhas

GRÃO - PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 10.563.627/0002-95 INSC. EST.: 15.543.638-4 Fone: 94 3424-1576
Fazenda Ouro Preto - Zona Rural - CEP: 68-560-000- Santa Maria das Barreiras - PA

BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016			
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,50	R$ 128,50
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,50	R$ 58,98
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	8,40	R$ 68,53
PILARES			
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	28,80	R$ 126,50
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,80	R$ 128,50
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,80	R$ 58,98
VIGAS			
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	32	R$ 126,50
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4	R$ 128,50
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	4	R$ 58,98
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,	KG	34	R$ 135,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 15 folhas

GRÃO - PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
MINERADORA · CNPJ: 10.563.027/0002-95 · INSC. EST.: 15.543.638-4 · Fone: 94 3424-1576
Fazenda Ouro Preto - Zona Rural - CEP: 68-560-000- Santa Maria das Barreiras - PA

EXCETO LAJES. AF_12/2015			
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	72	R$ 135,40
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	38	R$ 135,40
LAJE			
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	38	R$ 126,50
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6	R$ 128,50
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	6	R$ 58,98
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	104	R$ 135,40
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	68	R$ 135,40
PAREDE E PAINEIS ALVENARIA			
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	8	R$ 126,50
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	28	R$ 128,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 15 folhas

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	18	R$ 58,98
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	80	R$ 10,12
REBOCO 5mm PAREDES COM ARGAMASSA CAL/CIMENTO E AREIA 1:1:12	M2	80	R$ 35,62
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	80	R$ 23,65
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	139	R$ 16,36
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	139	R$ 18,52
REVESTIMENTO PROTEÇÃO DOS POÇOS			
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	48	R$ 128,50
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	48	R$ 58,98
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES	M2	48	R$ 10,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 15 folhas

GRÃO - PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 10.563.627/0002-95 INSC_EST.: 15.543.638-4 Fone: 94 3424-1576
Fazenda Ouro Preto - Zona Rural - CEP: 68-560-000- Santa Maria das Barreiras - PA

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			
REBOCO 5mm PAREDES COM ARGAMASSA CAL/CIMENTO E AREIA 1:1:12	M2	48	R$ 35,62
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	48	R$ 23,65
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	18	R$ 16,36
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	74	R$ 18,52
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO POÇO, EM AÇO ESCOVADO DOBRADO NAS EXTREMIDADES, DIMENSÕES 21X11CM.	UN	6	R$ 128,50
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	M3	18	R$ 58,98
REVESTIMENTO PISO INTERNO			
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	24	R$ 44,72
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	M2	24	R$ 44,72
REVESTIMENTO PISO EXTERNO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 15 folhas

GRÃO - PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 10.563.627/0002-95 INSC. EST.: 15.543.638-4 Fone: 94 3424-1576
Fazenda Ouro Preto - Zona Rural - CEP: 68-560-000- Santa Maria das Barreiras - PA

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	24	R$ 98,50
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	48	R$ 98,50
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	24	R$ 44,72
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	98	R$ 44,72
ESQUADRIAS PORTA EXTERNA			
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	m²	38	R$ 128,50
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	32	R$ 58,98
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	98	R$ 10,12
FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 5", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS	UN	6	R$ 35,62
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	6	R$ 98,50
ESQUADRIAS ESQUADRIAS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 15 folhas

GRÃO - PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 10.563.627/0002-95 INSC. EST.: 15.543.638-4 Fone: 94 3424-1576
Fazenda Ouro Preto - Zona Rural - CEP: 68-560-000- Santa Maria das Barreiras - PA

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6	R$ 298,50
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6	R$ 298,50
AÇO FERRO			
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	48	R$ 496,50
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	120	R$ 68,50
MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DE ATÉ 150M			
TRANSPORTE DE CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO, VIA TERRESTRE	UN	6	R$ 358,50
DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 250PSI / 750CFM	H	168	R$ 312,65
ENSAIO DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSÍVEL	H	336	R$ 190,25
PERFILAGEM ÓTICA (FILMAGEM / ENDOSCOPIA) PARA POÇO PROFUNDO	M	1.800	R$ 92,50
RETIRADA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE DENTRO DE POCOS > 150M	UNI	6	R$ 3.996,96
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, DIMENSÕES 8X12CM	UN	14	R$ 98,50
ANALISE FISICO/QUIMICA DE AGUA EM POCO ARTESIANO	UN	14	R$ 68,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 15 folhas

GRÃO - PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 10.563.627/0002-95 INSC EST.: 15.543.838-4 Fone: 94 3424-1576
Fazenda Ouro Preto - Zona Rural - CEP: 68-560-000- Santa Maria das Barreiras - PA

RELATÓRIO TÉCNICO DO POÇO	UN	1	R$ 1.650,90
BARRILETE DE RECALQUE DA BOMBA			
NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	6	R$ 107,05
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	UN	3	R$ 125,33
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	2	R$ 78,82
LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R$ 57,38
CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R$ 40,94
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	10	R$ 78,82
TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R$ 57,38
UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R$ 40,94
TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	60	R$ 98,50
Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH)	UN	8	R$ 40,94
ADUTORA E BARRILETE DE SUBIDA PARA O RESERVATÓRIO			
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	10	R$ 39,02
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	100	R$ 25,63
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO	M3	25	R$ 72,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 15 folhas

GRÃO - PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 10.563.627/0002-95 INSC. EST.: 15.543.638-4 Fone: 94 3424-1576
Fazenda Ouro Preto - Zona Rural - CEP: 68-560-000- Santa Maria das Barreiras - PA

ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.			
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	6	R$ 67,59
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	15	R$ 68,45
ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA DE ÁGUA DIÂM = 60MM X 2"	un	4	R$ 108,52
BARRILETE DE DESCIDA DO RESERVATÓRIO			
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	7	R$ 39,02
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	6	R$ 67,59
ADAPTADOR PVC CURTO SOLDAVEL BOLSA/ROSCA 60mmx 2"	UN	4,00	R$ 78,52
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6	R$ 108,52
TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	6	R$ 60,25
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)	UN	6	R$ 165,23
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	R$ 25,68
CLORADOR			
EQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUA, NOME CLORADOR DE TRATAMENTO DE AGUA. DOSADOR DE CLORO EM PASTILHA, EM	UN	6	R$ 980,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 15 folhas

GRÃO - PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
MINERADORA CNPJ: 10.561.627/0002-95 INSC. EST.: 15.543.638-4 Fone: 94 3424-1576
Fazenda Ouro Preto - Zona Rural - CEP: 68-560-000- Santa Maria das Barreiras - PA

PVC COM CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, VAZÃO DE PELO MENOS 10 M³/H E NO MÁXIMO 20 M3/H, PRESSÃO MÍNIMA 8 KGF DE ATÉ 18 KGF. CONEXÕES DE INSTALAÇÃO INCLUSAS. GARANTIA DE 12 MESES			
HIPOCLORITO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: EM PASTILHA, FÓRMULA QUÍMICA: CA CL2O2 ANIDRO, PESO MOLECULAR: 142,98 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98% , TEOR MÍNIMO DE CLORO 65%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7778-54-3 UNIDADE: PASTILHA	UN	6	R$ 28,50
REDE DE ABASTECIMENTO			
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	70	R$ 72,05
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	70	R$ 68,45
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	6	R$ 57,70
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	6	R$ 56,25
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	345	R$ 29,02
LIGAÇÃO DOMILICIAR			
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	48	R$ 72,05
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	48	R$ 68,45
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	79	R$ 12,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 15 folhas

GRÃO - PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 10.563.627/0002-95 INSC. EST.: 15.543.638-4 Fone: 94 3424-1576
Fazenda Ouro Preto - Zona Rural - CEP: 68-560-000- Santa Maria das Barreiras - PA

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	12	R$ 22,35
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	24	R$ 5,22
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UN	12	R$ 50,25
LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	24	R$ 7,32
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	12	R$ 6,90
TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 "	UN	12	R$ 35,02
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	12	R$ 98,50
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6	R$ 23,65
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	M3	6	R$ 28,65
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
"BOMBA SUBMERSA SOLAR, POTENCIA NOMINAL 1.4kW, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL FAIXA DE PRESSÃO 60 A 20 MCA, VAZÃO MÉDIA 2,7 M3/H, FORNECIDA COM QUADRO DE COMANDO MODELO REFERÊNCIA: SQF 2.5-2, GRUNDFOS OU SIMILAR (1+RESERVA)"	CJ	6	R$ 1.980,50
CONJUNTO COM 4 PAINEIS SOLAR 60 CELULAS POLICRISTALINA 270WP COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM SOLO, COM TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6	R$ 39.800,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 15 folhas

GRÃO - PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 10.563.627/0002-95 INSC. EST.: 15.543.638-4 Fone: 94 3424-1576
Fazenda Ouro Preto - Zona Rural - CEP: 68-560-000- Santa Maria das Barreiras - PA

QUADRO DE SECCIONAMENTO DE CORRENTE CONTÍNUA, COMPOSTO POR BARRAMENTOS POSITIVO E NEGATIVO E BARRAMENTO TERRA, 1 MINIDISJUNTOR BIFÁSICO DE ATÉ 63A E 1 DPS BIPOLAR FOTOVOLTAICO.	un	3	R$ 2.980,50
Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	8	R$ 9,80
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	35	R$ 6,03
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	8	R$ 20,36
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	35	R$ 15,26
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	18	R$ 12,30
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15	R$ 9,86
ABRAÇADEIRA DUPLA, EM CHAPA DE AÇO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO, Ø1" INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	15	R$ 15,25
Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	un	8	R$ 25,69
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	48	R$ 72,05
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	48	R$ 68,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 15 folhas

GRÃO - PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 10.563.627/0002-95 INSC. EST.: 15.543.638-4 Fone: 94 3424-1576
Fazenda Ouro Preto - Zona Rural - CEP: 68-560-000- Santa Maria das Barreiras - PA

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12	R$ 8,58

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima apresentados, foram executadas dentro do prazo, e que **a obra foi concluída,** sem nenhum atraso ou sinistro, obedecendo às cláusulas contratuais técnicas vigentes, obedecendo todas as medidas de segurança da empresa e as ART n° PA20230967419 e ART n° PA20230967462, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, Nizo Gonzaga de Souza, portador CPF nº148870451-15, RG sob o número 186807 SSP/GO – Eng.º Civil – CREA 100424535-1, Abner Sousa de Carvalho , portador CPF 659.024.162-72, RG sob o número 3679514 SSP/GO – Geólogo – CREA 27304D.

Redenção, 27 de Setembro de 2023.

MARCOS BORGES DE ARAUJO:56079656604 Assinado de forma digital por MARCOS BORGES DE ARAUJO:56079656604 Dados: 2023.09.28 13:26:59 -03'00'

Grão - Pará Mineradora e Prestadora de Serviços LTDA.

CONTRATANTE

JOSE CARLOS SOARES:71209301253 Assinado de forma digital por JOSE CARLOS SOARES:71209301253 Dados: 2023.09.28 13:57:20 -03'00'

Ar Clima Soluções e Serviços LTDA.

CONTRATADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 15 folhas

LAUDO DE ATESTADO
DE CAPACIDADE
TÉCNICA Nº 01/2023

INTERESSADO: AR CLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Atesto, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **AR CLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA**, com sede na Av. Brasil S/n Quadra 132 Lote 04, Redenção-PA, CEP 68.552-735, com **CNPJ 17.306.559/0001-47**. Denominada CONTRATADA, neste ato representado por seu administrador, representante legal, JOSÉ CARLOS SOARES, portador do CPF nº **712.093.012-53** e RG nº **777290979**, expedido por SSP/MA, residente e domiciliado na Rua José Pioneiro José Pinto, nº 42, Cep 68.549--001 Redenção-PA, executou a obra referente ao Contrato firmado no dia 06 de julho de 2023, com prazo de execução em 06 (seis) meses, mas a empresa contratada executou o serviço no prazo de 03 (três) meses, **no período de 06/07/2023 até 27/09/2023.**

O contrato tem como objeto a prestação de serviços profissionais especializados em SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS, REPAROS, DESINFECÇÃO, COLOCAÇÃO DE FILTROS, LIMPEZAS DE CAIXAS E BEBEDOUROS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIAL, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REPAROS NA REDE HIDRÁULICA, CLORAÇÃO E ANÁLISE DE POTABILIDADE E VERIFICAÇÃO DE PH, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, para a empresa **CONTRATANTE: GRÃO – PARÁ MINERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**, com sede na Zona Rural, CEP 68.565-000, Fazenda Ouro Preto, município de Santa Maria das Barreiras – PA, com **CNPJ 10.563.627/0002-95**, denominada CONTRATANTE. Representada por sua representante legal, MARCOS BORGES DE ARAUJO, portador do CPF nº **560.796.566-04** e RG nº **5624052**, PC/PA, residente e domiciliada na Rua Grécia, Quadra 07, Lote12, Condomínio Park Imperial, conforme planilha listada abaixo.

Os serviços foram executados na sede da empresa **CONTRATANTE,** no endereço acima mencionado e estão descritos na planilha de quantitativos abaixo:

DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário
SERVIÇOS PRELIMINARES ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS	H	48	R$37,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 12 folhas

COMPLEMENTARES			
TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	R$17,50
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	208	R$17,50
GEÓLOGO RESPONSÁVEL PELA OBRA	H	720	R$37,50
CANTEIRO INSTALAÇÃO			
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	24	R$103,93
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12	R$ 127,54
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	6	R$ 127,54
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10	R$ 127,54
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	36	R$ 1,39
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	154	R$ 6,26
FUNDAÇÃO			
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	48	R$ 68,43
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	16	R$ 449,24
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	8	R$ 98,50
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	4	R$ 98,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 12 folhas

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4	R$ 128,50
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	4	R$ 58,98
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4	R$ 68,53
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2		R$ 96,40
VIGAS BALDRAME			
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	8,40	R$ 126,50
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	1,32	R$ 98,50
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,03	R$ 98,50
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,50	R$ 128,50
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,50	R$ 58,98
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	8,40	R$ 68,53
PILARES			
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	28,80	R$ 126,50
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,80	R$ 128,50
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,80	R$ 58,98
VIGAS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 12 folhas

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	32	R$ 126,50
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4	R$ 128,50
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	4	R$ 58,98
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	34	R$ 135,40
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	72	R$ 135,40
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	38	R$ 135,40
LAJE			
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	38	R$ 126,50
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6	R$ 128,50
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	6	R$ 58,98
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	104	R$ 135,40
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	68	R$ 135,40
PAREDE E PAINEIS ALVENARIA			
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	8	R$ 126,50
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	28	R$ 128,50
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE	M	18	R$ 58,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 12 folhas

VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016			
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	80	R$ 10,12
REBOCO 5mm PAREDES COM ARGAMASSA CAL/CIMENTO E AREIA 1:1:12	M2	80	R$ 35,62
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	80	R$ 23,65
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	139	R$ 16,36
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	139	R$ 18,52
REVESTIMENTO PROTEÇÃO DOS POÇOS			
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	48	R$ 128,50
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	48	R$ 58,98
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	48	R$ 10,12
REBOCO 5mm PAREDES COM ARGAMASSA CAL/CIMENTO E AREIA 1:1:12	M2	48	R$ 35,62
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	48	R$ 23,65
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE	M3	18	R$ 16,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 12 folhas

BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016			
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	74	R$ 18,52
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO POÇO, EM AÇO ESCOVADO DOBRADO NAS EXTREMIDADES, DIMENSÕES 21X11CM.	UN	6	R$ 128,50
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	M3	18	R$ 58,98
REVESTIMENTO PISO INTERNO			
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	24	R$ 44,72
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	M2	24	R$ 44,72
REVESTIMENTO PISO EXTERNO			
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	24	R$ 98,50
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	48	R$ 98,50
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	24	R$ 44,72
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	98	R$ 44,72
ESQUADRIAS PORTA EXTERNA			
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	m²	38	R$ 128,50
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ	M	32	R$ 58,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 12 folhas

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	98	R$ 10,12
FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 5", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS	UN	6	R$ 35,62
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	6	R$ 98,50
ESQUADRIAS ESQUADRIAS			
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6	R$ 298,50
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6	R$ 298,50
AÇO FERRO			
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	48	R$ 496,50
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	120	R$ 68,50
MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DE ATÉ 150M			
TRANSPORTE DE CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO, VIA TERRESTRE	UN	6	R$ 358,50
DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 250PSI / 750CFM	H	168	R$ 312,65
ENSAIO DE BOMBEAMENTO COM BOMBA SUBMERSÍVEL	H	336	R$ 190,25
PERFILAGEM ÓTICA (FILMAGEM / ENDOSCOPIA) PARA POÇO PROFUNDO	M	1.800	R$ 92,50
RETIRADA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE DENTRO DE POCOS > 150M	UNI	6	R$ 3.996,96
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, DIMENSÕES 8X12CM	UN	14	R$ 98,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 12 folhas

ANALISE FISICO/QUIMICA DE AGUA EM POCO ARTESIANO	UN	14	R$ 68,58
RELATÓRIO TÉCNICO DO POÇO	UN	1	R$ 1.650,90
BARRILETE DE RECALQUE DA BOMBA			
NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	6	R$ 107,05
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	UN	3	R$ 125,33
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	2	R$ 78,82
LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R$ 57,38
CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R$ 40,94
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	10	R$ 78,82
TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R$ 57,38
UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	R$ 40,94
TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	60	R$ 98,50
Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH)	UN	8	R$ 40,94
ADUTORA E BARRILETE DE SUBIDA PARA O RESERVATÓRIO			
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	10	R$ 39,02
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	100	R$ 25,63
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	25	R$ 72,05
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	6	R$ 67,59
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	15	R$ 68,45
ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA DE ÁGUA DIÂM = 60MM X 2"	un	4	R$ 108,52
BARRILETE DE DESCIDA DO RESERVATÓRIO			
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA	M	7	R$ 39,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 12 folhas

(NBR-5648)			
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	6	R$ 67,59
ADAPTADOR PVC CURTO SOLDAVEL BOLSA/ROSCA 60mmx 2"	UN	4,00	R$ 78,52
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6	R$ 108,52
TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	6	R$ 60,25
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)	UN	6	R$ 165,23
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	R$ 25,68
CLORADOR			
EQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUA, NOME CLORADOR DE TRATAMENTO DE AGUA. DOSADOR DE CLORO EM PASTILHA, EM PVC COM CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, VAZÃO DE PELO MENOS 10 M³/H E NO MÁXIMO 20 M3/H, PRESSÃO MÍNIMA 8 KGF DE ATÉ 18 KGF. CONEXÕES DE INSTALAÇÃO INCLUSAS. GARANTIA DE 12 MESES	UN	6	R$ 980,80
HIPOCLORITO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: EM PASTILHA, FÓRMULA QUÍMICA: CA CL2O2 ANIDRO, PESO MOLECULAR: 142,98 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98% , TEOR MÍNIMO DE CLORO 65%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7778-54-3 UNIDADE: PASTILHA	UN	6	R$ 28,50
REDE DE ABASTECIMENTO			
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	70	R$ 72,05
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	70	R$ 68,45
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	6	R$ 57,70
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA	UN	6	R$ 56,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 12 folhas

AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)			
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	345	R$ 29,02
LIGAÇÃO DOMILICIAR			
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	48	R$ 72,05
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	48	R$ 68,45
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	79	R$ 12,60
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	12	R$ 22,35
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	24	R$ 5,22
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UN	12	R$ 50,25
LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	24	R$ 7,32
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	12	R$ 6,90
TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 "	UN	12	R$ 35,02
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	12	R$ 98,50
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6	R$ 23,65
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	M3	6	R$ 28,65
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
"BOMBA SUBMERSA SOLAR, POTENCIA NOMINAL 1.4kW, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL FAIXA DE PRESSÃO 60 A 20 MCA, VAZÃO MÉDIA 2,7 M3/H, FORNECIDA COM QUADRO DE COMANDO MODELO REFERÊNCIA: SQF 2.5-2, GRUNDFOS OU SIMILAR (1+RESERVA)"	CJ	6	R$ 1.980,50
CONJUNTO COM 4 PAINEIS SOLAR 60 CELULAS POLICRISTALINA 270WP COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM SOLO, COM TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6	R$ 39.800,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 12 folhas

QUADRO DE SECCIONAMENTO DE CORRENTE CONTÍNUA, COMPOSTO POR BARRAMENTOS POSITIVO E NEGATIVO E BARRAMENTO TERRA, 1 MINIDISJUNTOR BIFÁSICO DE ATÉ 63A E 1 DPS BIPOLAR FOTOVOLTAICO.	un	3	R$ 2.980,50
Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	8	R$ 9,80
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	35	R$ 6,03
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	8	R$ 20,36
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	35	R$ 15,26
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	18	R$ 12,30
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15	R$ 9,86
ABRAÇADEIRA DUPLA, EM CHAPA DE AÇO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO, Ø1" INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	15	R$ 15,25
Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	un	8	R$ 25,69
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	48	R$ 72,05
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	48	R$ 68,45
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12	R$ 8,58

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima apresentados, foram executadas dentro do prazo, e que **a obra foi concluída**, sem nenhum atraso ou sinistro, obedecendo às cláusulas contratuais técnicas vigentes, obedecendo todas as medidas de segurança da empresa e as ART n° PA20230967419 e ART n° PA20230967462, sob a

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 12 folhas

responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, Nizo Gonzaga de Souza, portador CPF nº148870451-15, RG sob o número 186807 SSP/GO – Eng.º Civil – CREA 100424535-1,

Abner Sousa de Carvalho, portador CPF 659.024.162-72, RG sob o número 3679514 SSP/GO – Geólogo – CREA 27304D.

Redenção, 20 de Outubro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ OTAVIO DE SALES NEGRAO
Data: 20/10/2023 12:51:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Otávio de Sales Negrão
GEÓLOGO
CREA Nº 150276725 2
CPF: nº 128115132-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 12 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20231017800

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIZ OTAVIO DE SALES NEGRAO
Título profissional: **GEÓLOGO**
RNP: **1502767252**
Registro: **1502767252PA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Grão Pará Mineradora e Prestadora de Serviços Ltda.** CPF/CNPJ: **10.563.627/0002-95**
FAZENDA Ouro Preto Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Zona Rural**
Cidade: **SANTA MARIA DAS BARREIRAS** UF: **PA** CEP: **68565000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **18/10/2023**
Valor: **R$ 1.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **23/10/2023** Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

FAZENDA Ouro Preto Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Zona Rural**
Cidade: **SANTA MARIA DAS BARREIRAS** UF: **PA** CEP: **68565000**
Data de Início: **18/10/2023** Previsão de término: **23/10/2023** Coordenadas Geográficas: **20.402211, 43.510557**
Finalidade: **Mineração** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **Grão Pará Mineradora e Prestadora de Serviços Ltda.** CPF/CNPJ: **10.563.627/0002-95**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
65 - Laudo > GEOLOGIA - ABERTURA DE POÇOS > #3135 - MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES	6,00	un
65 - Laudo > GEOLOGIA - ABERTURA DE POÇOS > #3136 - ENSAIO DE BOMBEAMENTO DE POÇOS TUBULARES	6,00	un
65 - Laudo > GEOLOGIA - ABERTURA DE POÇOS > #3134 - LIMPEZA DE POÇOS TUBULARES	6,00	un
65 - Laudo > GEOLOGIA - ABERTURA DE POÇOS > #3138 - MEDIÇÃO DE VAZÃO DE POÇO TUBULAR	6,00	un
65 - Laudo > GEOLOGIA - ABERTURA DE POÇOS > #3132 - PLANEJAMENTO DE POÇOS TUBULARES	6,00	un
65 - Laudo > GEOLOGIA - ABERTURA DE POÇOS > #3139 - PERFIL CONSTRUTIVO DE POÇO TUBULAR	6,00	un

5. Observações

ART DE LAUDO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM MINERADORA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

APGAM

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Wd52
Impresso em: 23/10/2023 às 17:00:07 por: , ip: 192.168.100.1

www.creapa.org.br faleconosco@creapa.com.br
Tel: (91) 3219-3402 Fax:

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 2 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20231017800

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIZ OTAVIO DE SALES NEGRAO - CPF: 128.115.132-72

Local _____, _____ de _____ de _____
data

Grão Pará Mineradora e Prestadora de Serviços Ltda. - CNPJ: 10.563.627/0002-95

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 96,62** Registrada em: **23/10/2023** Valor pago: **R$ 96,61** Nosso Número: **9465424**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314567/2023, emitida em 24/10/2023

Certidão nº 314567/2023
24/10/2023, 11:19
Chave de Impressão: B3101
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2023 e contém 2 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Wd52
Impresso em: 23/10/2023 às 17:00:07 por: , Ip: 192.168.100.1

www.creapa.org.br faleconosco@creapa.com.br
Tel: (91) 3219-3402 Fax:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
282253/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ABNER SOUZA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ABNER SOUZA DE CARVALHO**
Registro: **27304D PA PA** RNP: **1511781904**
Título profissional: GEÓLOGO

Número da ART: **PA20210573691** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/02/2021 Baixada em: 22/07/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **REDENÇÃO CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP** CPF/CNPJ: **13.478.065/0001-99**
Endereço do contratante: AVENIDA ARAGUAIA Nº: 3597
Complemento: Bairro: ADEMAR GUIMARÃES
Cidade: REDENÇÃO UF: PA CEP: 68552412
Contrato: 11/2020 Celebrado em: 13/10/2020
Valor do contrato: R$ 388.972,18 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Brasil S/N LT. 10/11 QD. 32 Nº: S/N
Complemento: Bairro: parque dos buritis
Cidade: Redenção UF: PA CEP: 68552140
Coordenadas Geográficas: -80, 140
Data de início: 13/10/2020 Conclusão efetiva: 13/04/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MINISTERIO DA SAUDE CPF/CNPJ: 00.394.544/0052-25

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** GEOLOGIA - ABERTURA DE POÇOS > #3134 - LIMPEZA DE POÇOS TUBULARES 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; **1 - DIRETA** GEOLOGIA - ABERTURA DE POÇOS > #3136 - ENSAIO DE BOMBEAMENTO DE POÇOS TUBULARES 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; **1 - DIRETA** GEOLOGIA - ABERTURA DE POÇOS > #3137 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; **1 - DIRETA** GEOLOGIA - ABERTURA DE POÇOS > #811 - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; **1 - DIRETA** GEOLOGIA - ABERTURA DE POÇOS > #812 - LOCAÇÃO DE POÇO TUBULAR 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; **1 - DIRETA** HIDROGEOLOGIA > POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TUBULARES > #TOS_5003093 - DE MEDIÇÃO DE VAZÃO DE POÇO TUBULAR 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; **1 - DIRETA** HIDROGEOLOGIA > POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TUBULARES > #TOS_5003098 - PERFIL CONSTRUTIVO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;

Observações

ART REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO GEOFÍSICO, LOCAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços de GEOLOGIA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 282253/2022
11/11/2022, 09:07
CYCyY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: CYCyY

Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena - Kaiapó do Pará

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 22/2022

Processo nº 25055.002331/2022-93

Interessado: REDENCÃO CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa REDENCÃO CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empresa Individual Pessoa Jurídica de Responsabilidade Limitada, registrada no CNPJ sob o n° 13.478.065/0001 -99, sediada na Avenida Aragu aia nº 3597, Bairro Planalto, município de Redenção, PA, CEP 68552-412, executou a obra referente ao Contrato n° 011/2020, firmado em 13/10/2020 com prazo de execução 13/04/2021, que tem como objeto CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTE CIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NA ALDEIA KAWATIRE -II NO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO XINGU -PA, no valor de R$ 388.972,18 (Trezentos e oitenta e oito mil e novecentos e setenta e dois reais e dezoito centavos).

No período de 13/10/2020 até 13/04/2022.

Os serviços executados estão descritos na planilha de quantitativos abaixo:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	H	48,00
TÉCNICO DE SONDAGEM	H	80,00
MESTRE DE OBRA	H	208,00
CANTEIRO INSTALAÇÃO		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2X3	M2	6,00
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	6,00
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10,00
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	36,62
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M³xKM	54,00
FRETE DE BALSA COM CAPACIDADE DE 60 TON INCLUSO COMBUSTÍVEL E PILOTO (MOBILIZAÇÃO)	HORAS	8,00
FRETE DE BALSA COM CAPACIDADE DE 60TON INCLUSO COMBUSTÍVEL E PILOTO. (DEMOSBILIZAÇÃO)	HORAS	8,00
DIVERSOS		
PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40*CM X 60*CM	UN	1,00
SAPATAS		
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF.ATE 1,50 M	M3	2,94
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	11,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas

APILOAMENTO DO FUNDO DA VALA PARA FUNDAÇÃO	M²	7,84
LASTRO DE BRITA - LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDACOES EM BALDRAME	M3	0,16
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	2,77
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	2,77
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	0,17
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	11,68
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	10,70
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	72,40
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	35,60
VIGAS BALDRAME		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	8,40
APILOAMENTO DO FUNDO DA VALA PARA FUNDAÇÃO	M2	1,32
LASTRO DE BRITA - LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDACOES EM BALDRAME	M3	0,03
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,50
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,50
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,80
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	19,60
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	56,50
PILARES		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES, VIGAS , LAJES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM	M2	28,80
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	1,80
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,80
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	40,60
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	109,20
VIGAS		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	29,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas

CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	2,27
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,27
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	34,10
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	72,30
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	36,60
LAJE		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	38,32
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	4,95
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,95
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA	KG	102,80
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	63,70
PAREDES E PAINEIS		
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	2,40
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P	M2	21,42
ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL EAREIA)	M	9,00
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	42,84
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	42,84
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20	M2	139,64
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES E LAJES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	139,64
PROTEÇÃO DO POÇO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2,00
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,00
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (LAJE)	M3	0,15
LASTRO DE BRITA - LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDACOES EM BALDRAME	M3	0,08
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA	KG	72,40
Placa de identificação do poço, em aço escovado dobrado nas extremidades, dimensões 21x11cm.	und	1,00
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,15
PISO INTERNO		
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,50
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	5,50
PISO EXTERNO		
LASTRO DE BRITA - LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDACOES EM BALDRAME	M3	0,19
ATERRO INTERNO DA EDIFICAÇÃO COMPACTADO MANUALMENTE	M³	6,56
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO- ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	6,48
PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA	M2	9,66
PORTA EXTERNA		
PORTA DE FERRO TIPO GRADE COM CHAPA DUAS FOLHAS, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	3,78
VERGA = VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	2,00
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	3,78
FECHO CHATO DE SOBREPOR EM FERRO ZINCADO/NIQUEL GALVANIZADO OU POLIDO, 5" COM CADEADO	UN	1,00
DOBRADIÇA EM FERRO GALVANIZADO 3"	UN	6,00
ESQUADRIAS		
VERGA = VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	2,40
CONTRA = VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	2,40
FERRO		
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas

SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	19,00
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	23,80
POÇO DE ATÉ 150M		
LEVANTAMENTO GEOFISICO POR CAMINHAMENTO ELÉTRICO COM NO MINIMO 05 NÍVEIS DE INVESTIGAÇÃO E PROFUNDADE 150 M COM RELATÓRIO TÉCNICO.	und	2
LEVANTAMENTO GEOFÍSICO POR SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL COM PROFUNDADE DE 150 M COM RELATÓRIO TÉCNICO.	und	2
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO VIA TERRESTRE E FLUVIAL (04 VEICLOS)	und	1
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENT DE PERFURAÇÃO	und	1
PERFURAÇÃO EM 08 POLEGADAS DE 00 À 40 MTS	M	40
REABERTURA DA PERFURAÇÃO DE 08" P/ 12" DE 00 À 40 MTS	M	40
PERFURAÇÃO EM 08 POLEGADAS DE 40 À 100 MTS	M	60
PERFURAÇÃO EM 08 POLEGADAS DE 100 À 150 MTS	M	50
REVESTIMENTO AÇO CARBONO 10" POLEGADAS	M	40
REVESTIMENTO PVC GEOMECÂNICO STD 6"	M	120
FILTRO PVO GEOMECÂNICO STD 0,75MM ABERTURA 6"	M	32
CAP FÊMEA PVC GEOMECÂNICO STD 6"	und	1
TAMPA PARA POÇO 6"	und	1
CENTRALIZADORES	und	7
PRÉ FILTRO DE QUARTZO SUB-ARREDONDADOS DE 1 À 3MM	m³	2,5
SELO SANITÁRIO DE CIMENTO (40M)	m³	2,5
DESENVOLVIMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO MÉTODO AIR LIFT	und	1
TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	H	24
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO P/ TESTE DE VAZÃO	und	1
RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO P/ TESTE DE VAZÃO	und	1
DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO	und	1
COLETA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA	und	1
RELATÓRIO TÉCNICO DO POÇO	und	1
TUBO PVC GEOMECÂNICO (04M) DN 1. 1/4	und	30
LUVA FERRO GALVANIZADA DN 1. 1/4	und	30
TUBO PVC ROSCÁVEL (06M) DN 1. 1/4	und	20
LUVA FERRO GALVANIZADO DN 1. 1/4	und	20
BARRILETE DE RECALQUE DA BOMBA		
Nipel de PVC DN= 1.1/2"	und	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas

Registro de gaveta bruto latão forjado DN=1.1/2"	und	2,00
Válvula de retenção horizontal em bronze DN=1.1/2"	und	1,00
Luva PVC DN=1.1/2"	und	10,00
Curva 90º PVC DN=1.1/2" c/ rosca	und	1,00
Curva 45º PVC DN=50mm	und	2,00
Te 90 PVC c/ rosca DN=1.1/2"	und	1,00
União PVC DN=1.1/2"	und	1,00
Tubo PVC JR Branco rígido DN=1.1/2"	ml	60,00
Adaptador curto PVC SR DN= 50mm x 1.1/2"	und	5,00
ADUTORA E BARRILETE DE SUBIDA PARA O RESERVATÓRIO		
Tubo PVC PBA DN = 60 mm	m	8,50
Tubo PVC JS DN = 50 mm	m	100,00
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF.ATE 1,50 M	M3	15,00
Adaptador PVC soldável flanges livres p/ caixa D'água 60mm x 2".	und	2,00
Joelho 90 PVC JS DN = 60mm	und	2,00
Reaterro manual apiloado	m³	15,00
BARRILETE DE DESCIDA DO RESERVATÓRIO		
Tubo PVC JS DN = 60mm	m	7,00
joelho 90 PVC JS DN = 60mm	und	2,00
Adaptador PVC curto solda/rosca DN = 2" x 60mm	und	4,00
Adaptador PVC soldável flanges livres p/ caixa D'água 60mm x 2".	und	2,00
Te 90 PVC c/ rosca DN=2"	und	1,00
Registro de gaveta bruto latão forjado DN=2"	und	2,00
Luva de redução PVC de 60x50mm	und	1,00
CLORADOR		
EQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUA, NOME CLORADOR DE TRATAMENTO DE AGUA. DOSADOR DE CLORO EM PASTILHA, EM PVC COM CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, VAZÃO DE PELO MENOS 10 M³/H E NO MÁXIMO 20 M3/H, PRESSÃO MÍNIMA 8 KGF DE ATÉ 18 KGF. CONEXÕES DE INSTALAÇÃO INCLUSAS. GARANTIA DE 12 MESES	UND	1,00
HIPOCLORITO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: EM PASTILHA, FÓRMULA QUÍMICA: CA CL2O2 ANIDRO, PESO MOLECULAR: 142,98 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98% , TEOR MÍNIMO DE CLORO 65%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7778-54-3 UNIDADE: PASTILHA	KG	1,00
REDE DE ABASTECIMENTO		
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF.ATE 1,50 M	M3	50,70
Reaterro manual apiloado	m³	50,70
joelho 90 PVC JS DN = 50mm	und	3,00
TE PVC 50MM PARA REDE	UND	1,00
Tubo PVC JS DN = 50 mm	m	404,90
LIGAÇÃO DOMILICIAR PARA 10 LIGAÇÕES		
Ligações	und	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF.ATE 1,50 M	M3	48,75
Reaterro manual apiloado	m³	48,75
tubo em pvc soldável dn 25mm	m	179,40
Colar PVC JS DN 50 x 1/2"	Unid.	21,00
Joelho 90º PVC JS DN 20mm	Unid.	42,00
Registro de esfera em PVC JS DN 1/2"	Unid.	21,00
Luva PVC SR DN 20 x 1/2"	Unid.	42,00
Joelho 90º PVC SR DN 20 x 1/2" C/ BUCHA EM LATÃO	Unid.	21,00
Torneira Plástica de Jardim DN 1/2"	Unid.	21,00
Tubo de esgoto de 100mm	m	21,00
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	1,66
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	1,66
RESERVATÓRIO		
Fornecimento e Instalação de Reservatório em polietileno de 15.000 litros de capacidade	Unid.	1,00
Fornecimento e montagem de escada metálica tipo marinheiro em Fº Gº DN 1/2", com 0,80 m de largura, 6,00m de comprimento, inclusive pintura anticorrosiva, com degraus em barra redonda de 1/2", laterais com cantoneira de ferro e proteção em barra chata	M	6,00
ELETRICA		
BOMBA SUBMERSA SOLAR, POTENCIA NOMINAL 1.4kW, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL FAIXA DE PRESSÃO 60 A 20 MCA, VAZÃO MÉDIA 2,7 M3/H, FORNECIDA COM QUADRO DE COMANDO MODELO REFERÊNCIA: SQF 2.5-2, GRUNDFOS OU SIMILAR (1+RESERVA)	CJ	2,00
CONJUNTO COM 4 PAINEIS FOTOVOLTAICOS 60 CELULAS POLICRISTALINAS 270WP COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM SOLO, COM TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00
QUADRO DE SECCIONAMENTO DE CORRENTE CONTÍNUA, COMPOSTO POR BARRAMENTOS POSITIVO E NEGATIVO E BARRAMENTO TERRA, 1 MINIDISJUNTOR BIFÁSICO DE ATÉ 63A E 1 DPS BIPOLAR FOTOVOLTAICO.	CJ	1,00
BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1"	UN	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
CURVA 90° PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL DE 1".	UN	8,00
LUVA PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL 1".	UN	15,00
ABRAÇADEIRA DUPLA, EM CHAPA DE AÇO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO, Ø1" INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	15,00
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	22,00
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	22,00
SPDA		
CABO DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ENCORDOAMENTO RÍGIDO DE FIOS DE COBRE MEIO DURO, CLASSE 2, COM SEÇÃO NOMINAL DE 35MM² CONFORME NBR 6524 / NBR 6880. INCLUÍDO ACESSÓRIOS	M	6,00
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
MASTRO SIMPLES COM REDUÇÃO PARA 3/4, 3m x Ø1 1/2".	UN	1,00
BASE PARA MASTRO Ø 1 1/2".	UN	1,00
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
ABRAÇADEIRA DUPLA, EM CHAPA DE AÇO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO, Ø1" INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UM	10,00
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE 35-70MM².	UN	2,00
ATERRAMENTO		
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO COM 9 TERMINAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO - 200 X 200 X 90MM	UN	1,00
SOLDA EXOTÉRMICA	UN	12,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
CONJUNTO BUCHA E ARRUELA, ELETRODUTO RÍGIDO; REDONDAS; COM RESSALTO; FIXAÇÃO DE ELETRODUTO; ALUMÍNIO; DIÂMETRO NOMINAL 1"; ROSCA BSP.	CJ	2,00
HASTE COPPERWELD 5/8" X 3M	UN	6,00
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALVANIZADO	UN	2,00
CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X40CM PARA ATERRAMENTO	UN	6,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	130,00
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	130,00
ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS FOTOVOLTÁICO		
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,44
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	18,50
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	66,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES, VIGAS , LAJES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM	M2	10,10
PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA	M2	1,56
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO- ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	0,72
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	0,036
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P	M2	6,48
VERGA = VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	1,05
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	16,80
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	16,80
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES E LAJES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,80
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	1,92
PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	1,68
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 (Cerca para proteção dos paineis solares)	M	42,48
LIMPEZA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	36,62

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima apresentados, foram executados com atrasos e em alguns momentos a obra foi paralisada sem justificativa, contudo a obra foi concluída, obedecendo as cláusulas contratuais técnicas vigentes e PA20220748100,ART nº PA20200545725, ART nº PA20210573691, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil , Nizo Gonzaga de Souza , portador CPF ,148870451-15, RG sob o número 186807 SSP/GO – Eng.º Civil – CREA 100424535-1, Douglas Silva de Carvalho , portador CPF 981062012 -87, RG sob o número 6005161 SSP/PA – Eng.º Civil – CREA 261830690 -2, Abner Sousa de Carvalho , portador CPF 659.024.162-72, RG sob o número 3679514 SSP/GO – Geólogo – CREA 27304D.

Otacílio Barbosa Neto
Engenheiro Civil
CREA-209763-D/TO

ADEVALDO PEREIRA DE SOUZA
Coordenador Distrital de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará
Portaria nº 1.776, de 16 de agosto de 2021

Documento assinado eletronicamente por **Otacílio Barbosa Neto, Conveniado(a)**, em 20/10/2022, às 08:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0029884203** e o código **CRC B400FA42**.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas



Referência: Processo nº 25055.002374/2022-79 SEI nº 0029884203

Distrito Sanitário Especial Indígena - Kaiapó do Pará - DSEI/KPA
Avenida Brasil, nº 4191, lote 10/11, quadra 32 - Bairro Setor Parque dos Buritis, Redenção/PA, CEP 68552-735
Site - www.saude.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas



LAUDO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 22/2022

Processo nº 25055.002331/2022-93

Interessado: REDENCÃO CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – EPP

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa REDENCÃO CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empresa Individual Pessoa Jurídica de Responsabilidade Limitada, registrada no CNPJ sob o nº 13.478.065/0001 -99, sediada na Avenida Aragu aia nº 3597, Bairro Planalto, município de Redenção, PA, CEP 68552-412, executou a obra referente ao Contrato nº 011/2020, firmado em 13/10/2020 com prazo de execução 13/04/2021, que tem como objeto CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTE CIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA NA ALDEIA KAWATIRE -II NO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO XINGU -PA, no valor de R$ 388.972,18 (Trezentos e oitenta e oito mil e novecentos e setenta e dois reais e dezoito centavos).

No período de 13/10/2020 até 13/04/2022.

Os serviços executados estão descritos na planilha de quantitativos abaixo:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	H	48,00
TÉCNICO DE SONDAGEM	H	80,00
MESTRE DE OBRA	H	208,00
CANTEIRO INSTALAÇÃO		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACOGALVANIZADO 2X3	M2	6,00
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO: AF_04/2016	M2	12,00
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.AF_02/2016	M2	6,00
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10,00
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	36,62
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M³xKM	54,00
FRETE DE BALSA COM CAPACIDADE DE 60 TON INCLUSO COMBUSTÍVEL E PILOTO (MOBILIZAÇÃO)	HORAS	8,00
FRETE DE BALSA COM CAPACIDADE DE 60TON INCLUSO COMBUSTÍVEL E PILOTO. (DEMOSBILIZAÇÃO)	HORAS	8,00
DIVERSOS		
PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40*CMX60*CM	UN	1,00
SAPATAS		
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF.ATE 1,50 M	M3	2,94
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	11,68

Walnei

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas

APILOAMENTO DO FUNDO DA VALA PARA FUNDAÇÃO	M²	7,84
LASTRO DE BRITA - LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDACOES EM BALDRAME	M3	0,16
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	2,77
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	2,77
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	0,17
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	11,68
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	10,70
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	72,40
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	35,60
VIGAS BALDRAME		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	8,40
APILOAMENTO DO FUNDO DA VALA PARA FUNDAÇÃO	M2	1,32
LASTRO DE BRITA - LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDACOES EM BALDRAME	M3	0,03
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,50
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,50
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	7,80
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	19,60
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	56,50
PILARES		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES, VIGAS , LAJES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM	M2	28,80
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	1,80
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,80
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	40,60
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	109,20
VIGAS		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	29,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas

CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	2,27
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DECONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,27
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,		
EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	34,10
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	72,30
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS		
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	36,60
LAJE		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	38,32
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EMBETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	4,95
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.		
AF_12/2015	M3	4,95
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA	KG	102,80
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	63,70
PAREDES E PAINEIS		
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	2,40
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P	M2	21,42
ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	9,00
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	42,84
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	42,84
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20	M2	139,64
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES E LAJES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	139,64
PROTEÇÃO DO POÇO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2,00
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,00

Walnei

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,00
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (LAJE)	M3	0,15
LASTRO DE BRITA - LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDACOES EM BALDRAME	M3	0,08
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA	KG	72,40
Placa de identificação do poço, em aço escovado dobrado nas extremidades, dimensões 21x11cm.	und	1,00
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,15
PISO INTERNO		
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	5,50
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	5,50
PISO EXTERNO		
LASTRO DE BRITA - LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDACOES EM BALDRAME	M3	0,19
ATERRO INTERNO DA EDIFICAÇÃO COMPACTADO MANUALMENTE	M³	6,56
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO- ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	6,48
PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA	M2	9,66
PORTA EXTERNA		
PORTA DE FERRO TIPO GRADE COM CHAPA DUAS FOLHAS, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	3,78
VERGA = VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	2,00
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	3,78
FECHO CHATO DE SOBREPOR EM FERRO ZINCADO/NIQUEL GALVANIZADO OU POLIDO, 5" COM CADEADO	UN	1,00
DOBRADIÇA EM FERRO GALVANIZADO 3"	UN	6,00
ESQUADRIAS		
VERGA = VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	2,40
CONTRA = VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	2,40
FERRO		
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA		

Walnei

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas

SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	19,00
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	23,80
POÇO DE ATÉ 150M		
LEVANTAMENTO GEOFISICO POR CAMINHAMENTO ELÉTRICO COM NO MINIMO 05 NÍVEIS DE INVESTIGAÇÃO E PROFUNDADE 150 M COM RELATÓRIO TÉCNICO.	und	2
LEVANTAMENTO GEOFÍSICO POR SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL COM PROFUNDADE DE 150 M COM RELATÓRIO TÉCNICO.	und	2
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO VIA TERRESTRE E FLUVIAL (04 VEICLOS)	und	1
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENT DE PERFURAÇÃO	und	1
PERFURAÇÃO EM 08 POLEGADAS DE 00 À 40 MTS	M	40
REABERTURA DA PERFURAÇÃO DE 08" P/ 12" DE 00 À 40 MTS	M	40
PERFURAÇÃO EM 08 POLEGADAS DE 40 À 100 MTS	M	60
PERFURAÇÃO EM 08 POLEGADAS DE 100 À 150 MTS	M	50
REVESTIMENTO AÇO CARBONO 10" POLEGADAS	M	40
REVESTIMENTO PVC GEOMECÂNICO STD 6"	M	120
FILTRO PVO GEOMECÂNICO STD 0,75MM ABERTURA 6"	M	32
CAP FÊMEA PVC GEOMECÂNICO STD 6"	und	1
TAMPA PARA POÇO 6"	und	1
CENTRALIZADORES	und	7
PRÉ FILTRO DE QUARTZO SUB-ARREDONDADOS DE 1 À 3MM	m³	2,5
SELO SANITÁRIO DE CIMENTO (40M)	m³	2,5
DESENVOLVIMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO MÉTODO AIR LIFT	und	1
TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	H	24
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO P/ TESTE DE VAZÃO	und	1
RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO P/ TESTE DE VAZÃO	und	1
DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO	und	1
COLETA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA	und	1
RELATÓRIO TÉCNICO DO POÇO	und	1
TUBO PVC GEOMECÂNICO (04M) DN 1. 1/4	und	30
LUVA FERRO GALVANIZADA DN 1. 1/4	und	30
TUBO PVC ROSCÁVEL (06M) DN 1. 1/4	und	20
LUVA FERRO GALVANIZADO DN 1. 1/4	und	20
BARRILETE DE RECALQUE DA BOMBA		
Nipel de PVC DN= 1.1/2"	und	5,00

Walnei

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas

Registro de gaveta bruto latão forjado DN=1.1/2"	und	2,00
Válvula de retenção horizontal em bronze DN=1.1/2"	und	1,00
Luva PVC DN=1.1/2"	und	10,00
Curva 90º PVC DN=1.1/2" c/ rosca	und	1,00
Curva 45º PVC DN=50mm	und	2,00
Te 90 PVC c/ rosca DN=1.1/2"	und	1,00
União PVC DN=1.1/2"	und	1,00
Tubo PVC JR Branco rígido DN=1.1/2"	ml	60,00
Adaptador curto PVC SR DN= 50mm x 1.1/2"	und	5,00
ADUTORA E BARRILETE DE SUBIDA PARA O RESERVATÓRIO		
Tubo PVC PBA DN = 60 mm	m	8,50
Tubo PVC JS DN = 50 mm	m	100,00
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF.ATE 1,50 M	M3	15,00
Adaptador PVC soldável flanges livres p/ caixa D'água 60mm x 2".	und	2,00
joelho 90 PVC JS DN = 60mm	und	2,00
Reaterro manual apiloado	m³	15,00
BARRILETE DE DESCIDA DO RESERVATÓRIO		
Tubo PVC JS DN = 60mm	m	7,00
joelho 90 PVC JS DN = 60mm	und	2,00
Adaptador PVC curto solda/rosca DN = 2" x 60mm	und	4,00
Adaptador PVC soldável flanges livres p/ caixa D'água 60mm x 2".	und	2,00
Te 90 PVC c/ rosca DN=2"	und	1,00
Registro de gaveta bruto latão forjado DN=2"	und	2,00
Luva de redução PVC de 60x50mm	und	1,00
CLORADOR		
EQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUA, NOME CLORADOR DE TRATAMENTO DE AGUA. DOSADOR DE CLORO EM PASTILHA, EM PVC COM CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, VAZÃO DE PELO MENOS 10 M³/H E NO MÁXIMO 20 M3/H, PRESSÃO MÍNIMA 8 KGF DE ATÉ 18 KGF. CONEXÕES DE INSTALAÇÃO INCLUSAS. GARANTIA DE 12 MESES	UND	1,00
HIPOCLORITO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: EM PASTILHA, FÓRMULA QUÍMICA: CA CL2O2 ANIDRO, PESO MOLECULAR: 142,98 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98% , TEOR MÍNIMO DE CLORO 65%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7778-54-3 UNIDADE: PASTILHA	KG	1,00
REDE DE ABASTECIMENTO		
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF.ATE 1,50 M	M3	50,70
Reaterro manual apiloado	m³	50,70
joelho 90 PVC JS DN = 50mm	und	3,00
TE PVC 50MM PARA REDE	UND	1,00
Tubo PVC JS DN = 50 mm	m	404,90
LIGAÇÃO DOMILICIAR PARA 10 LIGAÇÕES		
Ligações	und	21,00

Walnei

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF.ATE 1,50 M	M3	48,75
Reaterro manual apiloado	m³	48,75
tubo em pvc soldável dn 25mm	m	179,40
Colar PVC JS DN 50 x 1/2"	Unid.	21,00
Joelho 90º PVC JS DN 20mm	Unid.	42,00
Registro de esfera em PVC JS DN 1/2"	Unid.	21,00
Luva PVC SR DN 20 x 1/2"	Unid.	42,00
Joelho 90º PVC SR DN 20 x 1/2" C/ BUCHA EM LATÃO	Unid.	21,00
Torneira Plástica de Jardim DN 1/2"	Unid.	21,00
Tubo de esgoto dc 100mm	m	21,00
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	1,66
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	1,66
RESERVATÓRIO		
Fornecimento e Instalação de Reservatório em polietileno de 15.000 litros de capacidade	Unid.	1,00
Fornecimento e montagem de escada metálica tipo marinheiro em Fº Gº DN 1/2", com 0,80 m de largura, 6,00m de comprimento, inclusive pintura anticorrosiva, com degraus em barra redonda de 1/2", laterais com cantoneira de ferro e proteção em barra chata	M	6,00
ELETRICA		
BOMBA SUBMERSA SOLAR, POTENCIA NOMINAL 1.4kW, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL FAIXA DE PRESSÃO 60 A 20 MCA, VAZÃO MÉDIA 2,7 M3/H, FORNECIDA COM QUADRO DE COMANDO MODELO REFERÊNCIA: SQF 2.5-2, GRUNDFOS OU SIMILAR (1+RESERVA)	CJ	2,00
CONJUNTO COM 4 PAINEIS FOTOVOLTAICOS 60 CELULAS POLICRISTALINAS 270WP COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM SOLO, COM TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00
QUADRO DE SECCIONAMENTO DE CORRENTE CONTÍNUA, COMPOSTO POR BARRAMENTOS POSITIVO E NEGATIVO E BARRAMENTO TERRA, 1 MINIDISJUNTOR BIFÁSICO DE ATÉ 63A E 1 DPS BIPOLAR FOTOVOLTAICO.	CJ	1,00
BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1"	UN	8,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
CURVA 90° PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL DE 1".	UN	8,00
LUVA PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL 1".	UN	15,00
ABRAÇADEIRA DUPLA, EM CHAPA DE AÇO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO, Ø1" INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	15,00
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00

Walnei

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	22,00
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	22,00
SPDA		
CABO DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ENCORDOAMENTO RÍGIDO DE FIOS DE COBRE MEIO DURO, CLASSE 2, COM SEÇÃO NOMINAL DE 35MM² CONFORME NBR 6524 / NBR 6880. INCLUÍDO ACESSÓRIOS	M	6,00
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
MASTRO SIMPLES COM REDUÇÃO PARA 3/4, 3m x Ø1 1/2".	UN	1,00
BASE PARA MASTRO Ø 1 1/2".	UN	1,00
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
ABRAÇADEIRA DUPLA, EM CHAPA DE AÇO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO, Ø1" INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UM	10,00
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE 35-70MM².	UN	2,00
ATERRAMENTO		
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO COM 9 TERMINAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO - 200 X 200 X 90MM	UN	1,00
SOLDA EXOTÉRMICA	UN	12,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
CONJUNTO BUCHA E ARRUELA, ELETRODUTO RÍGIDO; REDONDAS; COM RESSALTO; FIXAÇÃO DE ELETRODUTO; ALUMÍNIO; DIÂMETRO NOMINAL 1"; ROSCA BSP.	CJ	2,00
HASTE COPPERWELD 5/8" X 3M	UN	6,00
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALVANIZADO	UN	2,00
CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X40CM PARA ATERRAMENTO	UN	6,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	130,00
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	130,00
ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS FOTOVOLTÁICO		
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,44
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	18,50
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	66,70

Walmir

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES, VIGAS , LAJES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM	M2	10,10
PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA	M2	1,56
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO- ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	0,72
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	0,036
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P	M2	6,48
VERGA = VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	1,05
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	16,80
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	16,80
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES E LAJES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,80
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	1,92
PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	1,68
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 (Cerca para proteção dos painéis solares)	M	42,48
LIMPEZA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	36,62

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima apresentados, foram executados com atrasos e em alguns momentos a obra foi paralisada sem justificativa, **contudo a obra foi concluída**, obedecendo as cláusulas contratuais técnicas vigentes e PA20220748100,ART nº PA20200545725, ART nº PA20210573691, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil , Nizo Gonzaga de Souza , portador CPF ,148870451-15, RG sob o número 186807 SSP/GO – Eng.º Civil – CREA 100424535-1, Douglas Silva de Carvalho , portador CPF 981062012 -87, RG sob o número 6005161 SSP/PA – Eng.º Civil – CREA 261830690 -2, Abner Souza de Carvalho , portador CPF 659.024.162-72, RG sob o número 3679514 SSP/GO – Geólogo – CREA 27304D.


Redenção, 27 de Outubro de 2022

Walnei Batista da Silva

Walnei Batista da Silva
Geólogo
CREA – RN1510200 PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 10 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20220844335

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

WALNEI BATISTA DA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO GEÓLOGO**
RNP: **1515308820**
Registro: **1515308820PA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MINISTÉRIO DA SAÚDE - SESAI** CPF/CNPJ: **00.394.544/0052-25**
AVENIDA AVENIDA BRASIL Nº: **S/N**
Complemento: **LOTE 10/11 QUADRA 32** Bairro: **PARK DOS BURUTIS**
Cidade: **REDENÇÃO** UF: **PA** CEP: **68552140**

Contrato: **11/2020** Celebrado em: **13/10/2020**
Valor: **R$ 338.972,18** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS ALDEIA KAWARIRE II Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **SÃO FÉLIX DO XINGU** UF: **PA** CEP: **68552140**
Data de Início: **13/10/2020** Previsão de término: **05/11/2022** Coordenadas Geográficas: **-6.641455, -51.976227**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MINISTÉRIO DA SAÚDE - SESAI** CPF/CNPJ: **00.394.544/0052-25**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
65 - Laudo > GEOLOGIA - ABERTURA DE POÇOS > #811 - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR	1,00	un
65 - Laudo > GEOLOGIA - ABERTURA DE POÇOS > #812 - LOCAÇÃO DE POÇO TUBULAR	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE LAUDO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 22/2022 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EXECUTADOS PELO GEÓLOGO ABNER DE SOUZA CARVALHO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WALNEI BATISTA DA SILVA - CPF: 760.619.902-78

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MINISTÉRIO DA SAÚDE - SESAI - CNPJ: 00.394.544/0052-25

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **04/11/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8283040**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: cw80Y
Impresso em: 04/11/2022 às 18:06:52 por: , ip: 206.43.98.233

www.creapa.org.br faleconosco@creapa.com.br
Tel: (91) 3219-3402 Fax:

CREA-PA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 282253/2022, emitida em 11/11/2022

Certidão nº 282253/2022
11/11/2022, 11:02
Chave de Impressão: CYCyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240008840
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ABNER SOUZA DE CARVALHO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ABNER SOUZA DE CARVALHO**
Registro: **PA-1511781904/D** RNP: **1511781904**
Título profissional: GEOLOGO

Número da ART: **1720246984019** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/12/2024 Baixada em: 05/12/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IRMÃOS OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Contratante: **BARRANCO VERMELHO AGROPECUÁRIA LTDA** CNPJ: **81.055.402/0003-57**

Rua: FAZENDA NOVO HORIZONTE II Nº: S/N

Complemento: EST. GUAPIRAMA/SAPE Bairro: PINHALZINHO

Cidade: TOMAZINA UF: PR CEP: 84935-000

Contrato: celebrado em 17/10/2024 Vinculado a ART: 1720245985321

Valor do contrato: R$ 700,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: FAZENDA NOVO HORIZONTE II Nº: S/N

Complemento: EST. GUAPIRAMA/SAPE Bairro: PINHALZINHO

Cidade: TOMAZINA UF: PR CEP: 84935-000

Coordenadas Geográficas: -23,570528 x -50,03225

Data de início: 17/10/2024 Conclusão efetiva: 01/11/2024

Finalidade: Ambiental

Proprietário: BARRANCO VERMELHO AGROPECUÁRIA LTDA CNPJ: 81.055.402/0003-57

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de poços tubulares perfuração, 1 UNID; **2-** Execução de obra de poços tubulares de medição de vazão de poço tubular, 1 UNID; **3-** Execução de obra de poços tubulares ensaio de bombeamento, 1 UNID

Observações:
ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E OUTORGA PARA POÇO ARTESIANO. INCLUSO TESTE DE VAZÃO.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240008840/2024

11/12/2024 10:53

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 329529/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 329529/2024.

CREA-PR

PA

Barranco Vermelho Agropecuária Ltda

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 01/2024

INTERESSADO: IRMÃOS OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

A empresa **BARRANCO VERMELHO AGROPECUÁRIA LTDA**, inscrita no CNPJ 81.055.402/0003-57, estabelecida na Fazenda Novo Horizonte II, S/N, Estrada Guapirama Pinhalzinho, município de Tomazina, Estado de Paraná, **ATESTA**, a pedido da interessada e para fins de prova, apdão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **IRMÃOS OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,** com sede na Rua Joaquim de Freitas nº 286, Bom Jesus, município de Siqueira Campos (84.940-000)/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.154.939/0001-12, denominada CONTRATADA, neste ato representado pela seu administrador representante legal MORVAN PAULO DE OLIVEIRA, portador do CPF/MF nº 813.591.019-34 e RG/SSP-PR nº 5.775.799-0, residente e domiciliado na Rua Joaquim de Freitas nº 297, Boa Vista – Siqueira Campos (84.940-000)/PR, executou a obra referente ao Contrato firmado no dia 17 de outubro de 2024, com prazo de execução **no período de 17/10/2024 até 01/11/2024.**

O contrato tem como objeto a prestação de serviços profissionais especializados em PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR ARTESIANO, TESTE DE PRODUÇÃO, VAZÃO E BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR E DESINFECÇÃO, COLOCAÇÃO DE FILTROS E ANÁLISE DA QUALIDADE E POTABILIDADE DA ÁGUA, conforme planilha listada abaixo.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 329529/2024.

CAT nº 172024000840 de 11/12/2024, página 2 de 4

CREA-PR

PA

Barranco Vermelho Agropecuária Ltda

Os serviços executados estão descritos na planilha de quantitativos abaixo:

DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário
SERVIÇOS PRELIMINARES ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
GEÓLOGO RESPONSÁVEL PELA OBRA	H/D	04	R$37,50
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTOPRIMARIO	M3XKM	48	R$ 6,26
POÇO TUBULAR			
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR	M	100	R$150,00
TESTE DE VAZÃO E BOMBEAMENTO	H	24	R$1.500,00
ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA	UN	01	R$800,00
DESINFECÇÃO DE POÇO TUBULAR	UN	01	R$1.000,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 329529/2024.

CAT nº 172024000840 de 11/12/2024, página 3 de 4

CREA-PR

PA

Barranco Vermelho
Agropecuária Ltda

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima apresentados, foram executadas dentro do prazo, e que **a obra foi concluída**, sem nenhum atraso ou sinistro, obedecendo às cláusulas contratuais técnicas vigentes, obedecendo todas as medidas de segurança da empresa e a ARTn° 1720245985321, sob a responsabilidade técnica do geólogo Abner Sousa de Carvalho , portador CPF 659.024.162-72, RG sob o número 3679514SSP/GO – Geólogo – CREA 27304D.

Tomazina, 03 de Dezembro de 2024.

PAULO JOSE BUSO JUNIOR:23438304953

Assinado de forma digital por PAULO JOSE BUSO JUNIOR:23438304953
Dados: 2024.12.05 14:19:07 -03'00'

BARRANCO VERMELHO AGROPECUÁRIA LTDA
CONTRATANTE

gov.br Documento assinado digitalmente
MORVAN PAULO DE OLIVEIRA
Data: 05/12/2024 08:21:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IRMÃOS OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CONTRATADA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 329529/2024.

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250004027
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ABNER SOUZA DE CARVALHO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ABNER SOUZA DE CARVALHO**
Registro: **PA-1511781904/D** RNP: **1511781904**
Título profissional: GEOLOGO

Número da ART: **1720246715271** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/11/2024 Baixada em: 17/06/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IRMÃOS OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Contratante: **INNOVATION XX LTDA** CNPJ: **22.332.294/0001-91**

Rua: ESTRADA MUNICIPAL Nº: S/N

Complemento: Bairro: GRAMADA

Cidade: SIQUEIRA CAMPOS UF: PR CEP: 84940-000

Contrato: celebrado em 21/11/2024

Valor do contrato: R$ 700,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA MUNICIPAL Nº: S/N

Bairro: GRAMADA

Cidade: SIQUEIRA CAMPOS UF: PR CEP: 84940-000

Coordenadas Geográficas: -23,662556 x -49,818056

Data de início: 21/11/2024 Conclusão efetiva: 21/02/2025

Finalidade: Ambiental

Proprietário: INNOVATION XX LTDA CNPJ: 22.332.294/0001-91

Atividade Técnica: **1**- Consultoria de poços tubulares perfuração, 1 UNID; **2**- Consultoria de poços tubulares de medição de vazão de poço tubular, 1 UNID; **3**- Consultoria de poços tubulares ensaio de bombeamento, 1 UNID

Observações:
ART REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA PRÉVIA E OUTORGA PARA POÇO ARTESIANO. INCLUSO TESTE DE VAZÃO.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250004027/2025
25/06/2025 17:08

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 183736/2025.

CAT nº 1720250004027 de 25/06/2025, página 1 de 5

CREA-PR

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 183736/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 183736/2025.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 183736/2025.

CAT nº 172025004027 de 25/06/2025, página 3 de 5

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 01/2025

INTERESSADO: IRMÃOS OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

A empresa **INNOVATION XX LTDA,** inscrita no CNPJ 22.332.294/0001-91, estabelecida na Rua Presidente Getúlio Vargas, N° 277, Sala 2, Bairro Cruzeiro, município de Siqueira Campos, Estado de Paraná, **ATESTA**, a pedido da interessada e para fins de prova, apdão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **IRMÃOS OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,** com sede na Rua Joaquim de Freitas nº 286, Bom Jesus, município de Siqueira Campos (84.940-000)/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.154.939/0001-12, denominada CONTRATADA, neste ato representado pela seu administrador representante legal MORVAN PAULO DE OLIVEIRA, portador do CPF/MF nº 813.591.019-34 e RG/SSP-PR nº 5.775.799-0, residente e domiciliado na Rua Joaquim de Freitas nº 297, Boa Vista – Siqueira Campos (84.940-000)/PR, executou a obra referente ao Contrato firmado no dia 17 de outubro de 2024, na **Estrada Municipal, S/N, Gramada, município de Siqueira Campos**, com prazo de execução **no período de 21/11/2024 até 21/02/2025.**

O contrato tem como objeto a prestação de serviços profissionais especializados em PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR ARTESIANO, TESTE DE PRODUÇÃO, VAZÃO E BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR E DESINFECÇÃO, COLOCAÇÃO DE FILTROS E ANÁLISE DA QUALIDADE E POTABILIDADE DA ÁGUA, conforme planilha listada abaixo.

Os serviços executados estão descritos na planilha de quantitativos abaixo:

DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário
SERVIÇOS PRELIMINARES ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
GEÓLOGO RESPONSÁVEL PELA OBRA	H/D	04	R$37,50
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	48	R$ 6,26
POÇO TUBULAR			
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR	M	100	R$220,00
TESTE DE VAZÃO E BOMBEAMENTO	H	24	R$1.500,00
ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA	UN	01	R$800,00
DESINFECÇÃO DE POÇO TUBULAR	UN	01	R$1.000,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 183736/2025.

CAT nº 172025000402 7 de 25/06/2025, página 4 de 5

CREA-PR

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima apresentados, foram executadas dentro do prazo, e que **a obra foi concluída**, sem nenhum atraso ou sinistro, obedecendo às cláusulas contratuais técnicas vigentes, obedecendo todas as medidas de segurança da empresa e a ART n° 1720246715271, sob a responsabilidade técnica do geólogo Abner Sousa de Carvalho , portador CPF 659.024.162-72, RG sob o número 3679514 SSP/GO – Geólogo – CREA 27304D.

Siqueira Campos, 23 de Junho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
VICTOR AFONSO CONCEICAO COSTA
Data: 24/06/2025 11:17:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

INNOVATION XX LTDA
CONTRATANTE

IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L:08154939000112
Assinado digitalmente por IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L:08154939000112
ND: C=BR, S=PR, L=SIQUEIRA CAMPOS, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Presencial, OU=34784584000193, OU=AC Syngularid Multipla, CN=IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L:08154939000112
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.24 11:24:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

IRMÃOS OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CONTRATADA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 183736/2025.

CAT nº 172025000004027 de 25/06/2025, página 5 de 5

CREA-PR

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 957079/2026
Emissão: 14/07/2026
Validade: 10/01/2027
Chave: B7Z8Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: AGUA AZUL LTDA
CNPJ: 52.697.433/0001-41
Registro: 0005568692
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 250.000,00
Data do Capital: 26/10/2023
Faixa: 3
Objetivo Social: A SOCIEDADE TERÁ O SEGUINTE OBJETO SOCIAL: 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.
Endereço Matriz: PRAÇA ISRAEL NOGUEIRA, 60, CENTRO, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, MA, 65805000
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 06/05/2026
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000557050DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 **(1/1)**

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ABNER SOUZA DE CARVALHO
Registro: 1511781904
CPF: ***.024.162-**
Data Início: 06/05/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO GEÓLOGO
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 11 E 25
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JULIANA SOUZA SILVA
CPF: ***.508.731-**
Função: SÓCIA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20261044742

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABNER SOUZA DE CARVALHO
Título profissional: **ENGENHEIRO GEÓLOGO**
RNP: **1511781904**
Registro: **105018MA**

2. Contratante

Contratante: **AGUA AZUL LTDA** CPF/CNPJ: **52.697.433/0001-41**
RUA OVÍDIA NOGUEIRA Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** UF: **MA** CEP: **65805000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**
RUA OVÍDIA NOGUEIRA Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** UF: **MA** CEP: **65805000**
Data de Início: **01/04/2026** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	2,00	h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EMPRESA AGUA AZUL LTDA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
ABNER SOUZA DE CARVALHO
RNP: 1511781904
Data: 06/04/2026 13:49:29

_____, _____ de _____ de _____
Local data

gov.br Documento assinado digitalmente
JULIANA SOUZA SILVA
Data: 04/05/2026 15:52:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

2-**

1

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 108,39** Registrada em: **01/04/2026** Valor pago: **R$ 108,39** Nosso Número: **8305999755**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: z8BC0
Impresso em: 06/04/2026 às 13:49:29 por: , ip: 191.6.124.49

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 957080/2026
Emissão: 14/07/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: ya99c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ABNER SOUZA DE CARVALHO
Registro: 1511781904
CPF: ***.024.162-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 25/10/2017
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 105018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO GEÓLOGO
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 11 E 25
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS BELÉM
Data de Formação: 12/12/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AGUA AZUL LTDA
Registro: 0005568692
CNPJ: 52.697.433/0001-41
Data Início: 06/05/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ya99c
Impresso em: 14/07/2026 às 13:51:22 por: adapt, ip: 191.6.126.196

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: AGUA AZUL LTDA, inscrita no CNPJ: 52.697.433/0001-41, estabelecida no endereço da Rua Ovídia Nogueira, s/n, Centro, Fortaleza dos Nogueiras-MA, CEP 65.805-000, neste ato representada por sua representante legal a Sra Juliana Souza Silva, brasileira, empresária, nascida aos 20 de setembro de 1995, natural de Goiânia - GO, portadora do CPF n.º 755.508.731-68 e Carteira de Identidade RG. n.º 5784868 SSP/GO, residente e domiciliada à Rua Ovídia Nogueira, s/n, Centro Fortaleza dos Nogueiras-MA, CEP 65.805-000.

CONTRATADO: Abner Souza de Carvalho, CPF nº 659.024.162-72, Engenheiro Geólogo, com Carteira Profissional com registro nacional CREA nº 1511781904, Visto MA nº 105018, residente e domiciliado Rua Osvaldo Cruz, nº 600, Bairro Águas Lindas, Ananindeua-PA – CEP 67.118-270.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na **Área da Geologia,** restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:
O contratado receberá o equivalente a 02(dois) salários-mínimos R$ 3.242,00 (três mil e duzentos e quarenta e dois reais), para uma jornada diária não superior a 02(dua) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66 e a Lei nº 15.026/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:
O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 01 de abril de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
JULIANA SOUZA SILVA
Data: 01/04/2026 12:14:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Juliana Souza Silva CPF
755.508.731-68
Sócia - Administradora

gov.br Documento assinado digitalmente
ABNER SOUZA DE CARVALHO
Data: 01/04/2026 11:56:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Abner Souza de Carvalho
CREA 151178190-4
Engenheiro Geológo

TESTEMUNHAS:

_____

_____

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA
REGISTRO..... : MA-013426/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.366.553-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 16/07/2026 as 10:07:33.
Válido até: 14/10/2026.
Código de Controle: 2763030.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 13/07/2026, que **AGUA AZUL LTDA**, CNPJ: **52.697.433/0001-41**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **12/08/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código EVET20260713095200
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

02440683420

2 e 1 NOME E SOBRENOME
JULIANA SOUZA SILVA

1ª HABILITAÇÃO
22/12/2014



3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
20/09/1995, GOIANIA, GO

4a DATA EMISSÃO
06/09/2022

4b VALIDADE
06/08/2025

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
5784868 SSP GO

4d CPF
755.508.731-68

5 Nº REGISTRO
06269054453

9 CAT HAB
AB


NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
CLEBER DE SOUZA E CINTRA

DIVINA MARIA DA SILVA CINTRA

Juliana Souza Silva

7 ASSINATURA DO PORTADOR



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO/SENATRAN

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/07/2026 09:52:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AGUA AZUL LTDA**
CNPJ: **52.697.433/0001-41**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
CNPJ n° 07.369.838/0001-04
Praça 17 de abril, s/n, Nova Fortaleza – 65.805-000

CMFN/MA
Folha: _____
Rubrica:

Da: CPL
Para: Contabilidade

Pelo presente ofício, a Comissão Permanente de Licitações (CPL), faz requerimento a Contabilidade da Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, que forneça dotação orçamentária para ser utilizada no processo licitatório a seguir descrito, para que a presente, demonstre previsão de adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e deverá ocorrer por conta das dotações orçamentárias.

OBJETO: contratação de empresa especializada para perfuração de 150 Metros, de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 04 de setembro de 2026

Domingos Augusto de Oliveira Júnior
Agente de Contratação
Portaria Nº 04/2025

Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
CNPJ n° 07.369.838/0001-04
Praça 17 de abril, s/n, Nova Fortaleza – 65.805-000

CMFN/MA
Folha: _____
Rubrica:

Da: DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para: COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

OBJETO: contratação de empresa especializada para perfuração de 150 Metros, de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

Conforme Lei Orçamentária aprovada para o Exercício de 2026, confirmamos a existência de dotação orçamentária para a contratação do objeto supracitado, nas rubricas a seguir especificadas:

01.031.0001.2001.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas.

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica

Fortaleza dos Nogueiras/MA, 04 de setembro de 2026.

ESDRAS HENRIQUE MIRANDA DA COSTA MARINHO
Assessor Contábil

CMFN/MA
Folha: _____
Rubrica: _____

Processo Administrativo nº 00009/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 008/2026

PARECER TECNICO

Objeto: contratação de empresa especializada para perfuração de 150 Metros, de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

I – JUSTIFICATIVA

Trata-se de processo administrativo de contratação, na modalidade dispensa de licitação, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para perfuração de 150 Metros, de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

Conforme consta no referido Termo de Referência, a contratação fundamenta-se na necessidade de garantir o abastecimento contínuo, autônomo e adequado de água potável na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, com vistas a suprir as demandas diárias do Poder Legislativo.

A perfuração de poço tubular profundo (com profundidade estimada de 150 metros) mostra-se essencial para assegurar a funcionalidade, a higiene, a segurança hídrica e o pleno funcionamento das instalações do prédio público. Com isso, busca-se proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento das atividades parlamentares, administrativas e de atendimento à população, garantindo a continuidade dos serviços essenciais em conformidade com os princípios da eficiência, da continuidade do serviço público e do interesse público.

De acordo com a planilha orçamentária, proposta apresentada e demais documentos constantes nos autos, o valor global estimado da contratação é de R$ 87.487,13 (Oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos).

Considerando o valor da contratação e a natureza do objeto, o presente processo encontra amparo legal no art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, que dispõe:

Art. 75. É dispensável a licitação:

I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia;

Ressalta-se, ainda, que os valores previstos no referido dispositivo foram atualizados pelo Decreto nº 12.343, de 30 de dezembro de 2024, passando o limite para R$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), encontrando-se, portanto, o valor da presente contratação dentro do limite legal estabelecido.

Ademais, foram observadas as disposições do art. 72 da Lei nº 14.133/2021, com a devida instrução processual, incluindo Termo de Referência, estimativa de preços, justificativa da contratação, parecer técnico e jurídico, dentre outros documentos necessários à regularidade do procedimento.

Dessa forma, resta devidamente justificada a contratação direta, por dispensa de licitação, em razão do valor e da necessidade da Administração, atendendo aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.

II - RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

A empresa **AGUA AZUL LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 19.279.297/0001-02**, com sede na **PC ISRAEL NOGUEIRA, Nº 60, CENTRO, CEP 65.805-000, Fortaleza dos Nogueiras/MA**, foi escolhida para a presente contratação por ter apresentado proposta compatível com o valor estimado pela Administração e por demonstrar aptidão para a execução do objeto pretendido, conforme documentação constante nos autos.

III – ESTIMATIVA DA DESPESA/JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O Valor da despesa foi aferido por meio de 03 cotações diretas, para comprovação do preço praticado no mercado.

O preço a ser pactuado encontra justificativa nos preços apresentado de pratica no mercado e por notória especialidade apresentado pela empresa para exercer as funções, sendo que, o que determinou a escolha do fornecimento foi o menor preço cotado apresentada pela empresa.

IV – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CMFN/MA
Folha: _____
Rubrica: _____

O dispêndio previsto possui compatibilidade com a previsão de recursos orçamentários, na seguinte dotação, constante da Lei Orçamentária Anual vigente:

V – COMPROVAÇÃO DE QUE O CONTRATADO PREENCHE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA

O futuro contratado preenche os requisitos mínimos de qualificação técnica junto a seus profissionais e habilitação necessários, conforme documentos anexos ao processo.

VI – DO CONTRATO

Para celebração do futuro contrato, anexa-se a minuta que deverá ser analisada e aprovada pela assessoria jurídica.

VII - CONCLUSÃO

Considerando o que consta deste processo de Dispensa de Licitação nº 008/2026 (Processo administrativo nº 00009/2026), declara possível a contratação ora pretendida, fundamentada do inciso artigo 75, inciso I, da lei 14.133/2021, para o objeto supracitado, em favor da empresa abaixo:

Fornecedor: *AGUA AZUL LTDA*
CNPJ: 52.697.433/0001-41
Valor: R$ 87.487,13 (Oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos)
Prazo: 04 meses.

À assessoria jurídica para Analice e emissão do parecer sobre os procedimentos adotados

Fortaleza dos Nogueiras, 08 de setembro de 2026.

Domingos Augusto de Oliveira Júnior
Agente de Contratação
Portaria Nº 04/2025

Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras

CNPJ n° 07.369.838/0001-04

Praça 17 de abril, s/n, Nova Fortaleza – 65.805-000

CMFN/MA
Folha: _____
Rubrica: _____

DA: Comissão Permanente de Licitação – CPL
PARA: Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras

Assunto: parecer sobre processo de contratação direta, Dispensa de Licitação

Processo Administrativo nº 00009/2026
Dispensa de Licitação **008/2026**

À Assessoria Jurídica,

Encaminho a Vossa Senhoria a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 008/2026, que tem como objeto é a contratação de empresa especializada para perfuração de 150 Metros, de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, para que seja elaborado o respectivo "parecer", com relação a sua adequação à Lei Federal n°. 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 09 de setembro de 2026

Atenciosamente,

Domingos Augusto de Oliveira Júnior
Agente de Contratação
Portaria Nº 04/2025

Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
CNPJ n° 07.369.838/0001-04
Praça 17 de abril, s/n, Nova Fortaleza – 65.805-000

CMFN/MA
Folha: _____
Rubrica: _____

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 00009/2026

Processo Licitatório: Dispensa de Licitação nº 008/2026

Interessado: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Análise do Procedimento do Dispensa de Licitação nº 008/2028.

MODALIDADE: DISPENSA NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO I, DA LEI 14.133/2021 ATUALIZADA PELO DECRETO 11.871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

1. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de parecer jurídico encaminhado a esta Assessoria Jurídica, nos termos do art. 53 da Lei Federal nº 14.133/2021, visando à análise da legalidade do **Processo Administrativo nº 0009/2026**, referente à **Dispensa de Licitação nº 008/2026**, cujo objeto consiste na **contratação de empresa especializada para perfuração de 150 Metros, de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.**

Verifica-se que o processo encontra-se devidamente instruído com os documentos essenciais à sua formalização, dentre os quais se destacam: Documento de Formalização da Demanda, Termo de Referência, autorização da autoridade competente, pesquisa de preços acompanhada de cotações de mercado, dotação orçamentária, autuação do processo administrativo, bem como parecer técnico emitido pelo agente de contratação.

Consta, ainda, que a proposta considerada mais vantajosa para a Administração foi apresentada pela empresa **AGUA AZUL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 52.697.433/0001-41, pelo valor global de **R$ 87.487,13 (Oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos)**, conforme documentação acostada aos autos.

CMFN/MA
Folha: _____
Rubrica: _____

Cumpre destacar que os valores constantes da estimativa de preços e das propostas apresentadas são de responsabilidade do setor competente, devendo observar os parâmetros estabelecidos na legislação vigente, não competindo a esta Assessoria Jurídica a análise técnica da composição dos custos ou da adequação dos valores praticados no mercado, limitando-se sua atuação ao exame da legalidade dos atos praticados.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO:

A Constituição Federal de 1988, com o fito de promover princípios administrativos como os da igualdade, impessoalidade, publicidade e moralidade, previu a licitação com regra geral para contratar com o Poder Público, seja obras, serviços, compras e alienações.

Nesse sentido, o seu art. 37, inciso XXI, *in verbis*:

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*
>
> *XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.*

Por ser exceção, o afastamento do dever de licitar deve ser acolhido pela administração pública apenas em casos excepcionais e que tenham respaldo legal, sob pena de desvirtuamento do mandamento constitucional.

Dentre os casos excepcionados da legislação, estão aqueles nos quais a formalização de processos mais complexos torna-se inviável do ponto de vista prático e da economicidade, são os processos tidos como dispensáveis.

No caso em comento, almeja-se a **contratação de empresa, a autorização do Presidente da Câmara, conforme termo de referência**, para atender as necessidades da Secretaria solicitante.

Verifica-se que o valor total da aquisição será de **R$ 87.487,13 (Oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos)**, por meio de uma "dispensa de licitação".

Considerando o valor da presente dispensa é possível observar que a mesmo está dentro do limite do **art. 75, inciso I, da lei 14.133/2021, atualizado pelo DECRETO Nº 12.343, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024**.

Senão vejamos:

> *Art. 75. É dispensável a licitação:*
>
> *I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;*
>
> *DECRETO Nº 12.343, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024. Altera o valor da dispensa para a que se refere o artigo Art. 75, caput, inciso II R$ 125.451,15.*

No presente caso, o valor a ser contratado é **R$ 87.487,13 (Oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos)**, ou seja, menor que o limite máximo legal permitido.

Diante da atualização promovida pela nova lei federal, o valor teto, para formalização do presente processo, foi reajustado, ou seja, analisando do ponto de vista estritamente jurídico e considerando a necessidade de adquirir os referidos serviços, **vislumbra-se a possibilidade de aplicação do novo dispositivo para formalização de processo de dispensa, já que não há, neste momento vedação para seu uso.**

CMFN/MA
Folha: _____
Rubrica: _____

Ademais, se nota que o seu desmembramento se deu única e exclusivamente para melhor organização e separação dos serviços a serem adquiridos, foi considerada a contratação do prestador de serviços mais vantajoso Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA, motivo pelo qual não há qualquer tipo de prejuízo.

Outrossim, também se observa que o processo formalizado também atende as regras do art. 72 da lei 14.133/2021, pois, apresenta a documentação mínima necessário para a formalização da dispensa de licitação.

No entanto, é preciso que o gestor público, quando da escolha e da evidente necessidade de contratação, tome os cuidados necessários, para que a referida contratação não exceda o valor de mercado (dentro da razoabilidade) e que sejam respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Art. 37 CF/88).

Nesse rumo, reforçam-se as orientações no sentido de tomar os devidos cuidados com a abertura de processo de dispensa de licitação, lembrando que, tal trâmite deve ser aplicado somente como exceção e não como regra.

Diante do exposto, primeiramente, cumpre apenas reiterar que não cabe a esta assessoria jurídica avaliar critérios de vantagem e conveniência na aquisição, pois, trata-se de prerrogativas exclusivas da gestão pública, dessa forma, desde que o entendimento do interesse público e as demais orientações técnicas apresentadas, **opina-se que a contratação poderá ser efetivada, de forma direta, tendo em vista que, a referida contratação enquadra-se nas hipóteses de dispensa de licitação, definida no inciso I do artigo 75 da Lei 14.133/2021, atualizado pelo Decreto nº 11.871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.**

O presente parecer é prestado sob o prisma estritamente jurídico e opinativo, não competindo a essa assessoria jurídica adentrar no mérito da conveniência e oportunidade dos atos praticados pelos gestores públicos.

É o parecer, s. m. j.

Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras

CNPJ nº 07.369.838/0001-04

Praça 17 de abril, s/n, Nova Fortaleza – 65.805-000

CMFN/MA

Folha: _____

Rubrica: _____

Fortaleza dos Nogueiras /MA, em 10 de setembro de 2026.

Ana Karla Coelho dos Santos Lima

ANA KARLA COELHO DOS SANTOS LIMA

ADVOGADA - OAB/MA 25.105

Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras

CNPJ n° 07.369.838/0001-04

Praça 17 de abril, s/n, Nova Fortaleza – 65.805-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, acostado no parecer técnico, e no parecer jurídico, e nas demais peças deste processo, o Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no Termo de autorização da DISPENSA N° 008/2026, e de acordo com o que dispõe da Lei Federal n° 14.133/2021, resolve homologar o presente processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com o OBJETO: **contratação de empresa especializada para perfuração de 150 Metros, de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, em favor da empresa **AGUA AZUL LTDA**, CNPJ: 52.697.433/0001-41, com Endereço na PC ISRAEL NOGUEIRA, Nº 60, CENTRO, CEP 65.805-000, Fortaleza dos Nogueiras/MA, por ter cotado os itens no valor global para quatro meses de R$ 87.487,13 (Oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos), conforme proposta apresentada.

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 10 de setembro de 2025

EDIMAR DIAS DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras

observadas as disposições da Lei Orgânica Municipal, do Regimento Interno e os princípios que regem o funcionamento do Poder Legislativo.
Parágrafo único. O processo eleitoral deverá ser formalizado em ata, contendo o registro da presença dos Vereadores, das chapas registradas, do resultado da votação, da proclamação dos eleitos e dos demais atos praticados durante a sessão.

Balsas – Maranhão, 08 de outubro de 2026.

PAULO EDUARDO COELHO JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Balsas – MA

Publicado por: DAVID ISMAEL COELHO NETTO
Código identificador: 2938b6c8f0d03d10145396da4a218001

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 009/2026

##ATO DE EXTRATO DE CONTRATO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
RESENHA DO CONTRATO Nº 009/2026. Referente à **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2026. PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** e a empresa **ÁGUA AZUL LTDA** inscrita no **CNPJ sob o nº 52.697.433/0001-41. OBJETO:** O objeto do presente Termo de **contratação de empresa especializada para perfuração de 150 Metros, de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, o qual integra este instrumento, independente de transcrição. **VIGÊNCIA:** A vigência do Contrato será contada de sua assinatura, quando serão reconhecidos seus efeitos e vigorará por quatro meses, de acordo com o cronograma de execução da obra, prorrogável na forma da lei 14.133 de 01 de abril de 2021. **PREÇO:** O valor do presente Termo de Contrato, referente ao objeto contratado, é deR$ 87.487,13 (Oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 01.031.0001.2001.000, 44.90.51. **DO FORO:** Comarca de Balsas/MA. **DATA DA ASSINATURA**: Fortaleza dos Nogueiras, Estado do Maranhão, 11 de setembro de 2026. **ASSINATURAS:** Edimar Dias da Silva (CONTRATANTE) ÁGUA AZUL LTDA (CONTRATADA).

Publicado por: DOMINGOS AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Código identificador: 0276c3ba4e00b602d07e4e15043a11d6

EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2026.

##ATO DE EXTRATO DE CONTRATO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
RESENHA DO CONTRATO Nº 010/2026. Referente à **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2026. PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** e a empresa **W C DA S JORGE ASSESSORIA E ENGENHARIA**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita sob o CNPJ de nº 49.838.640/0001-64, situada na Rua 04, n.º 16, Bairro Trizidela, Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP 65.805-000. **OBJETO:** Contratação de Profissional, Engenheiro Civil, especializado para elaboração de projeto básico e fiscalização da EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO DE PEDRA NO PREDIO DA Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência da contratação é de até 31/12/2026, contados da data de assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado nas formas e limites dispostos nos arts. 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. **PREÇO:** O valor do presente Termo de Contrato, referente aos serviços ora contratados, é de R$ 11.000,00 (Onze mil reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00. **DO FORO:** Comarca de Balsas/MA. **DATA DA ASSINATURA:** 01 de Outubro de 2026. **ASSINATURAS:** Edimar Dias da Silva (CONTRATANTE) **W C DA S JORGE ASSESSORIA E ENGENHARIA** (CONTRATADA).

Publicado por: DOMINGOS AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Código identificador: ed3e6a42c2519bf9353abe688c62500b

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0009/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, acostado no parecer técnico, e no parecer jurídico, e nas demais peças deste processo, o Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no Termo de autorização da DISPENSA N° 008/2026, e de acordo com o que dispõe da Lei Federal n° 14.133/2021, resolve homologar o presente processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com o OBJETO: **contratação de empresa especializada para perfuração de 150 Metros, de poço tubular no espaço da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, em favor da empresa **AGUA AZUL LTDA**, CNPJ: 52.697.433/0001-41, com Endereço na PC ISRAEL NOGUEIRA, Nº 60, CENTRO, CEP 65.805-000, Fortaleza dos Nogueiras/MA, por ter cotado os itens no valor global para quatro meses de R$ 87.487,13 (Oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos), conforme proposta apresentada.

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 10 de setembro de 2026

EDIMAR DIAS DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras

Publicado por: DOMINGOS AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Código identificador: 021589d93f369652dfd987468d6459cf

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, acostado no parecer técnico, e no parecer jurídico, e nas demais peças deste processo, o Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no Termo de autorização da DISPENSA N° 009/2026, e de acordo com o que dispõe da Lei Federal n° 14.133/2021, resolve homologar o presente processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com o OBJETO: Contratação de Profissional, Engenheiro Civil, especializado para elaboração de projeto básico e fiscalização da EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO DE PEDRA NO PREDIO DA Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, em favor da empresa **W C DA S JORGE ASSESSORIA E ENGENHARIA**, CNPJ: 49.838.640/0001-64, com sede na Rua 04, n.º 16, Bairro Trizidela, Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP 65.805-000, por ter cotado o item no menor valor para a prestação dos serviços acima, no total de R$ 11.000,00 (Onze mil reais), conforme proposta apresentada.